



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง โทร ๐-๗๕๗๗-๑๕๑๑

ที่

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางตาม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายสมโชคพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลทุ่งปรัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

๑.เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง ที่ ๒๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสมโชคพัฒนา
หมู่ที่ ๑๒ ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น

๒.ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการประชุมกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์
๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง และได้มีมติเห็นชอบในการกำหนด
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสมโชคพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลทุ่งปรัง
ราคาดังประมาณ เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน) และคณะกรรมการกำหนดราคากลางมีมติเห็นด้วย
ในวงเงิน ๓๘๑,๐๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบ
มาด้วยนี้

๓.ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๘

๔.ข้อเสนอ/พิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพลเดช แก้วประจบ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

- ชอบ
- ลงนามแล้ว

(นายสันติ พันธวาทิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวัชรินทร์ เมืองด้วง)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนวัฒน์ จันทวี)

นายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสมโชคพัฒนา

หมู่ที่ 12

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาด่วน	F_N	ราคา/หน่วย x F_N	ราคากลาง
1	งาน (Clearing and Grubbing)			-	-	-	-	-
	เครื่องจักรขนาดเบา	ตร.ม.	1000	1.66	1,660.00	1.3574	2.25	2,253.28
2	งานผิวทางคอนกรีต			-	-	-	-	-
	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	40	250.00	10,000.00	1.3574	339.35	13,574.00
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม	ตร.ม.	800	308.72	246,976.00	1.3574	419.06	335,245.22
3	งานรอยต่อ			-	-	-	-	-
	CONTRACTION JOINT	เมตร	72	65.63	4,725.43	1.3574	89.09	6,414.30
	EXPANSION JOINT	เมตร	4	165.96	663.84	1.3574	225.27	901.10
4	งานไหล่ทาง			-	-	-	-	-
	หินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม	34	266.48	9,060.32	1.3574	361.72	12,298.48
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	ตร.ม.	200	1.66	332.00	1.3574	2.25	450.66
5	งานติดตั้งป้ายงานทาง			-	-	-	-	-
	ป้ายชื่อซอย	ป้าย	1	1,105.00	1,105.00	1.3574	1,499.93	1,499.93
6	งานวางท่อ			-	-	-	-	-
	ท่อ คสล. ชั้น 3 สก 0.60 ม.	เมตร	6	1,048.00	6,288.00	1.3574	1,422.56	8,535.33
TOTAL								381,172.30

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	280,810.59
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
4	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3574
5	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
6	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = $1 + 3 / (1 \times 4 + (2 \times 5))$	=	
7	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F_N) = 4×6	=	
8	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F_N) = 5×6	=	
คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			381,000.00

ตัวอักษร

(สามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำสั่ง อบต.ทุ่งปรังที่
เมื่อวันที่

ลงวันที่

ได้ประชุมกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

..... ประธานกรรมการ
(นายพลเดช แก้วประจบ)

..... กรรมการ
(นายวัชรินทร์ เมืองด้วง)

..... กรรมการ
(นายชนวัฒน์ จันทวี)

..... ตรวจสอบ
(นายพลเดช แก้วประจบ)

..... ปลัด อบต.
(นายวิภา ใต้สาน)

..... นายก อบต.
(นายสันติ พันธชาติ)

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง
ส่วนราชการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
งบประมาณประจำปี 2559

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสมโชคพัฒนา

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 12 บ้านโนไไร่ ตำบล ทุ่งปรัง อำเภอ สีชล จังหวัด นครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ผิวจราจร คสล.กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 200 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม

ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.5 เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.ทุ่งปรัง กำหนด

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

แบบเลขที่ /2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน			ราคากลาง(บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคากลางต่อหน่วย	รวม
1	งาน (Clearing and Grubbing)	-					-	
	เครื่องจักรขนาดเบา	1000	ตร.ม.	1.66	1,660.00	1.3574	2.25	2,253.28
2	งานผิวทางคอนกรีต				-	-	-	-
	ทรายรองพื้น	40	ลบ.ม.	250.000	10,000.00	1.3574	339.35	13,574.00
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม	800	ตร.ม.	308.72	246,976.00	1.3574	419.06	335,245.22
3	งานรอยต่อ				-	-	-	-
	CONTRACTION JOINT	72	เมตร	65.63	4,725.36	1.3574	89.09	6,414.30
	EXPANSION JOINT	4	เมตร	165.96	663.84	1.3574	225.27	901.10
	-	-	-	-	-	-	-	-
4	งานไหล่ทาง				-	-	-	-
	หินคลุกไหล่ทาง	34	ลบ.ม	266.48	9,060.32	1.3574	361.72	12,298.48
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	200	ตร.ม.	1.66	332.00	1.3574	2.25	450.66
5	งานติดตั้งป้ายงานทาง				-	-	-	-
	ป้ายชื่อซอย	1.00	ป้าย	1,105.00	1,105.00	1.3574	1,499.93	1,499.93
6	งานวางท่อ				-	-	-	-
	ท่อ คสล. ชั้น 3 สก 0.60 ม.	6.00	เมตร	1,048.00	6,288.00	1.3574	1,422.56	8,535.33
	รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน				280,810.59			381,172.30
	ยอดยกไป							381,172.30