



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง โทร ๐-๗๕๗๗-๑๕๑๑

ที่

วันที่ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานการประชุมการกำหนดราคากลางตามโครงการก่อสร้างพังกั้นน้ำ หมู่ที่ ๑ คลองท่าควาย

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

๑.เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง ที่๑๙๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางประชุมกำหนดราคากลางตามโครงการก่อสร้างพังกั้นน้ำ หมู่ที่๑ คลองท่าควาย ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น

๒.ข้อเท็จจริง

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการประชุมกำหนดราคากลาง และได้มีมติเห็นชอบในการกำหนดราคากลางตามโครงการก่อสร้างพังกั้นน้ำ หมู่ที่๑ คลองท่าควาย ตำบลทุ่งปรัง ราคางบประมาณเป็นเงิน ๗๒๗,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) และคณะกรรมการกำหนดราคากลางมีมติเห็นด้วยในวงเงิน ๖๖๘,๐๐๐ บาท (หกแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบมาด้วยนี้

๓.ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๘

๔.ข้อเสนอ/พิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนภัทร นันตสุวรรณ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวัชรินทร์ เมืองด้วง)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง


(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธวัชชัย พรหมจิตต์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

☒

เห็นชอบ

☐

ไม่เห็นชอบ


(นายสันติ พันธวาที)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่งปรัง

งบประมาณปี 2560

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างผนังกันน้ำ หมู่ที่ 1 คลองท่าควาย

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 บ้านท่าควาย ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่ง คลองท่าควาย ระยะทาง 120 เมตร สูง 1.20 เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.ทุ่งปรังกำหนด

ประมาณราคา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคา เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)
				ราคาต่อหน่วย	ราคาค่าต้นทุน	Fn	
1	งานปรับพื้นที่ทางป่า						
	ค่าตากถางและล้มต้นไม้ ปรับพื้นที่	360.00	ตรม	5.40	1,944.00	1.3752	2,673.39
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก				-		-
	ลูกรังบดอัดแน่น	470.00	ลบ.ม	214.74	100,925.92	1.3752	138,793.33
3	งานหินทิ้ง				-		-
	หินทิ้ง	225	ลบ.ม	275.00	61,875.00	1.3752	85,090.50
4	งาน GABION , งาน MATTRES				-		-
	งาน GABION (ขนาดคก่อง 1x2x0.5 ม)	250.00	ลบ.ม	1,185.65	296,413.57	1.3752	407,627.94
5	แผ่นใยสังเคราะห์				-		-
	ใยสังเคราะห์ Geotextiles	500.00	ตรม	50.00	25,000.00	1.3752	34,380.00
	รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน				486,158.49		668,565.16
	ยอดยกไป						668,565.16