

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง
ส่วนราชการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
งบประมาณประจำปี 2559

ชื่อโครงการ บุกเบิกถนนหมู่ที่ 3 สายบ้านลุงเซย - ห้วยเรง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 บ้านต้นจันทร์ ตำบล ทุ่งปรัง อำเภอ สีชล จังหวัด นครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ผิวจราจรหินคลุกกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 590 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2360 ตร.ม

ลูกรังรองพื้น หนา 0.15 เมตร

รายละเอียดตามแบบ อบต.ทุ่งปรัง กำหนด

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคามือวันที่

แบบเลขที่ 1 /2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำนวณต้นทุน			ราคากลาง(บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคากลางต่อหน่วย	รวม
1	งาน (Clearing and Grubbing)	-					-	
	เครื่องจักรขนาดกลาง	2360	ตร.ม.	3.61	8,519.600	1.4019	5.061	11,943.627
2	งานพื้นที่ทาง				-	-	-	-
	ลูกรังรองพื้นทาง	354	ลบ.ม.	214.740	76,017.960	1.4019	301.044	106,569.578
	หินคลุกพื้นที่ทาง	354	ลบ.ม.	606.320	214,637.280	1.4019	850.000	300,900.003
3	งานวางท่อระบายน้ำ				-	-	-	-
	ท่อระบายน้ำ สก. 0.60 ม	18	เมตร	1,092.073	19,657.314	1.4019	1,530.977	27,557.588
4	งานบ่อพัก				-	-	-	-
	บ่อพัก สำหรับท่อ 0.60 ม.	1.00	ลูก	2,967.470	2,967.470	1.4019	4,160.096	4,160.096
5	ป้ายงานทาง				-	-	-	-
	ป้ายชื่อซอย	2	ป้าย	2,500.000	5,000.000	1.4019	3,504.750	7,009.500
						-		
						-		
	รวมคำนวณต้นทุนเป็นเงิน				326,799.624			458,140.393
	ยอดยกไป							458,140.393

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ

บุกเบิกถนนหมู่ที่ 3 สายบ้านลุงเซย - ห้วยเรง

หมู่ที่ 3

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
1	งาน (Clearing and Grubbing)			-	-	-	-	-
	(Clearing and Grubbing)	ตร.ม.	2360	3.61	8,519.600	1.4019	5.061	11,943.627
2	งานพื้นที่ทาง			-	-	-	-	-
	ลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.	354	214.740	76,017.960	1.4019	301.044	106,569.578
	หินคลุกพื้นทาง	ลบ.ม.	354	606.320	214,637.280	1.4019	850.000	300,900.003
3	งานวางท่อระบายน้ำ			-	-	-	-	-
	ท่อระบายน้ำ สก. 0.60 ม	เมตร	18	1,092.073	19,657.314	1.4019	1,530.977	27,557.588
	งานบ่อพัก			-	-	-	-	-
	บ่อพัก สำหรับท่อ 0.60 ม.	ลูก	1	2,967.470	2,967.470	1.4019	4,160.096	4,160.096
	ป้ายงานทาง			-	-	-	-	-
	ป้ายชื่อซอย	ป้าย	2	2,500.000	5,000.000	1.4019	3,504.750	7,009.500
				-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-
TOTAL								458,140.393

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	326,799.624
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
4	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.4019
5	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
6	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = $1 + 3 / (1 \times 4 + (2 \times 5))$	=	
7	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F_N) = 4×6	=	
8	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F_N) = 5×6	=	
คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			458,000.00

ตัวอักษร (สี่แสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำสั่ง อบต.ทุ่งปรังที่ ๒๑๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑/๖/๒๕๖๐ ได้ประชุมกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

 ประธานกรรมการ
นายพลเดช แก้วประจบ

 ตรวจ
นายวัชรินทร์ เมืองด้วง

 ตรวจสอบ
นายพลเดช แก้วประจบ

 กรรมการ
นายวัชรินทร์ เมืองด้วง

 เห็นชอบ
นางสาววิภา โตะสาน

 กรรมการ
นายชนวัฒน์ จันทวิ

 อนุมัติ
นายสันติ พันธชาติ

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

งานก่อสร้าง : โครงการ บุกเบิกถนนหมู่ที่ 3 สายบ้านลุงเซย - ห้วยเรง หมู่ที่ 3

งวดที่ 1 งานปรับเกรดพื้นทางเดิม 2360 ตารางเมตร งานผิวทางคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 590 เมตร (สุดท้าย)

หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2360 ตร.ม งานลูกรังรองพื้นทาง 354 ลบ.ม. งานหินคลุกพื้น

ทาง 354 ลบ.ม. งานติดตั้งป้ายโครงการ อบต.ทุ่งปรัง และงานอื่นๆตามรายละเอียดแบบแปลนและสัญญา

จ้างทุกประการ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง ให้แล้วเสร็จ

ภายในระยะเวลา 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ).....

ผู้แบ่งงวดงาน

(นายธนวัฒน์ จันทวี)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....

ตรวจ

(ลงชื่อ).....

ตรวจสอบ/เห็นชอบ

(นายวัชรินทร์ เมืองด้วง)

(นายพลเดช แก้วประจบ)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ ๒๐๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๑/๖/๖๐

(นายพลเดช แก้วประจบ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

(นายวัชรินทร์ เมืองด้วง)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(นางสาววิณา โต๊ะसान)

ปลัด อบต.

(นายวัชรินทร์ เมืองด้วง)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

กรรมการ

(นายพลเดช แก้วประจบ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายสันติ พันธชาติ)

นายก อบต.

(นายธนวัฒน์ จันทวี)

นายช่างโยธา

กรรมการ