

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สมโชค-สามแยกหมอจิ้ง

หมู่ที่ 12

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
1	งาน (Clearing and Grubbing)			-	-	-	-	-
	เครื่องจักรขนาดกลาง	ตร.ม.	1250	3.61	4,512.500	1.4019	5.061	6,326.074
2	งานผิวทางคอนกรีต			-	-	-	-	-
	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	50	317.880	15,894.000	1.4019	445.636	22,281.799
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม	ตร.ม.	1000	298.910	298,910.000	1.4019	419.042	419,041.929
3	งานรอยต่อ			-	-	-	-	-
	CONTRACTION JOINT	เมตร	180	130.572	23,502.960	1.4019	183.049	32,948.800
	EXPANSION JOINT	เมตร	16	229.311	3,668.976	1.4019	321.471	5,143.537
4	งานไหล่ทาง			-	-	-	-	-
	หินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม	43	328.220	14,113.460	1.4019	460.132	19,785.660
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	ตร.ม.	250	1.710	427.500	1.4019	2.397	599.312
5	ป้ายงานทาง			-	-	-	-	-
	ป้ายชื่อซอย	ป้าย	1	2,500.000	2,500.000	1.4019	3,504.750	3,504.750
TOTAL								509,631.860

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 363,529.396

2 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

3 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

4 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.4019

5 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

6 ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = $1 + 3 / (1 \times 4 + (2 \times 5))$

=

7 ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F_N) = 4×6

=

8 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F_N) = 5

= 509,631.86

คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง

509,000.00

ตัวอักษร

(ห้าแสนเก้าพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำสั่ง อบต.ทุ่งปรังที่ ๒๕๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ ๖ ๖๐ ได้ประชุมกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ

นายพลเดช แก้วประจบ

ตรวจ

นายวัชรินทร์ เมืองคัง

กรรมการ

นายวัชรินทร์ เมืองคัง

ตรวจสอบ

นายพลเดช แก้วประจบ

กรรมการ

นายธนวัฒน์ จันทวี

เห็นชอบ

นางสาววิภา ไต่สวน

อนุมัติ

นายสันติ พันธวาทิ

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง
ส่วนราชการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

งบประมาณประจำปี 2560

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สมโชค-สามแยกหมอจ้วง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 12 บ้านโนนไร่ ตำบล ทุ่งปรัง อำเภอ สีชล จังหวัด นครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ผิวจราจร คสล.กว้าง 4 เมตร หน้า 0.15 เมตร ระยะทาง 250 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1000 ตร.ม

ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.5 เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.ทุ่งปรัง กำหนด

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

แบบเลขที่ /2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน			ราคากลาง(บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคากลางต่อหน่วย	รวม
1	งาน (Clearing and Grubbing)	-					-	
	เครื่องจักรขนาดกลาง	1250	ตร.ม.	3.61	4,512.500	1.4019	5.061	6,326.074
2	งานผิวทางคอนกรีต				-	-	-	-
	ทรายรองพื้น	50	ลบ.ม.	317.880	15,894.000	1.4019	445.636	22,281.799
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม	1000	ตร.ม.	298.910	298,910.000	1.4019	419.042	419,041.929
3	งานรอยต่อ				-	-	-	-
	CONTRACTION JOINT	180	เมตร	130.572	23,502.960	1.4019	183.049	32,948.800
	EXPANSION JOINT	16	เมตร	229.311	3,668.976	1.4019	321.471	5,143.537
	-	-	-	-	-	1.4019	-	-
4	งานไหล่ทาง				-	-	-	-
	หินคลุกไหล่ทาง	43	ลบ.ม	328.220	14,113.460	1.4019	460.132	19,785.660
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	250	ตร.ม.	1.710	427.500	1.4019	2.397	599.312
5	ป้ายงานทาง				-	-	-	-
	ป้ายชื่อซอย	1.00	ป้าย	2,500.00	2,500.000	1.4019	3,504.750	3,504.750
	รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน				363,529.396			509,631.860
	ยอดยกไป							509,631.860

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

งานก่อสร้าง : โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สมโชค-สามแยกหมอจิ้ง หมู่ที่ 12

งวดที่ 1 งานปรับเกรดพื้นทางเดิม 1250 ตารางเมตร งานผิวทางคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 250 เมตร
(สุดท้าย)
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1000 ตร.ม งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)
16 เมตร งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Contraction Joint) 180 เมตร งานไหล่ทางหินคลุกพร้อม
เกลี่ยเรียบกว้างข้างละ 0.5 เมตร งานติดตั้งป้ายโครงการ อบต.ทุ่งปรัง และงานอื่นๆตามรายละเอียด
แบบแปลนและสัญญาจ้างทุกประการ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญา
จ้าง ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นายชนวัฒน์ จันทวี)

นายช่างโยธา

ผู้แบ่งงวดงาน

(ลงชื่อ).....

(นายวัชรินทร์ เมืองด้วง)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ตรวจ

(ลงชื่อ).....

(นายพลเดช แก้วประจบ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจสอบ/เห็นชอบ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ ลงวันที่

(นายพลเดช แก้วประจบ)

ประธานกรรมการ

(นายวัชรินทร์ เมืองด้วง)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(นางสาววิณา ใต้सान)

ปลัด อบต.

(นายวัชรินทร์ เมืองด้วง)

กรรมการ

(นายพลเดช แก้วประจบ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายสันติ พันธชาติ)

นายก อบต.

(นายชนวัฒน์ จันทวี)

กรรมการ