

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนางชนา ม.13 บ้านถนนพาด ตำบลทุ่งปรัง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งาน (Clearing and Grubbing) เครื่องจักรขนาดกลาง	2,250	ตร.ม.	3.68	8,280.00	1.4019	5.159	11,607.73
2	งานหินคลุกรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	หินคลุกรองพื้นทางบดอัดแน่น	211	ลบ.ม.	533.04	112,471.44	1.4019	747.269	157,673.71
3	งานผิวทางคอนกรีต							
	ทรายรองพื้น	28	ลบ.ม.	375.29	10,508.12	1.4019	526.119	14,731.33
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	560	ตร.ม.	356.21	199,477.60	1.4019	499.371	279,647.65
	งานรอยต่อ							
4	CONTRACTION JOINT	100	ม.	109.45	10,945.00	1.4019	153.438	15,343.80
	EXPANSION JOINT	8	ม.	184.82	1,478.56	1.4019	259.099	2,072.79
5	งานไหล่ทาง							
	หินคลุกไหล่ทาง	24	ลบ.ม.	370.53	8,892.72	1.4019	519.446	12,466.70
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	140	ตร.ม.	1.74	243.60	1.4019	2.439	341.50
6	งานติดตั้งป้าย	2	ป้าย					

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 352,297.04

2 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

3 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

4 ค่า factor F

= 1.4019

5 ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

6 ค่า factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\alpha=1+3/(1 \times 4 + (2 \times 5))$

=

7 ค่า factor F งานก่อสร้างซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = 4×6

=

8 ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = 5

= 493,885.22

คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง

493,500

ตัวอักษร

(สีสันเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง จี 206/2561


ลงวันที่ 12 มีนาคม 2561

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(ส.ต.ต. สายันท์ บุญเวช) ประธานกรรมการ


(นางสุภาพร ศรีสุข) กรรมการ


(นายสันติสุข ทองสุวรรณ) กรรมการ


(นายสันติ พันธาวี)

อนุมัติ

