

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยบ้านนางขนา หมู่ที่ ๑๓ ตำบลทุ่งปรัง
๒. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ.....กองช่าง.....องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
ช่วงที่ ๑ งานผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร
ผิวจราจรหนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาณงานพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง
ข้างละ ๐.๕๐ เมตร
ช่วงที่ ๒ ถนนหินคลุกกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๑๐.๐๐ เมตร ผิวจราจรหินคลุกหนา ๐.๑๐
เมตร ปริมาณงานพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. ทุ่งปรัง
พร้อมป้ายประสัมพันธ์โครงการ ๒ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๔๙๓,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔)
๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. ๕ ก.)
๗. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ
๗.๑ ส.ต.ต.สายันท์ บุญเวช ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด อบต. ทุ่งปรัง ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสุภาพร ศรีสุข ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการ
๗.๓ นายสันติสุข ทองสุวรรณ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนางสนา ม.13 บ้านถนนพาด ตำบลทุ่งปรัง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งาน (Clearing and Grubbing) เครื่องจักรขนาดกลาง	2,250	ตร.ม.	3.68	8,280.00	1.4019	5.159	11,607.73
2	งานหินคลุกรองใต้ผิวทางคอนกรีต หินคลุกรองพื้นทางบดอัดแน่น	211	ลบ.ม.	533.04	112,471.44	1.4019	747.269	157,673.71
3	งานผิวทางคอนกรีต ทรายรองพื้น	28	ลบ.ม.	375.29	10,508.12	1.4019	526.119	14,731.33
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	560	ตร.ม.	356.21	199,477.60	1.4019	499.371	279,647.65
	งานรอยต่อ							
4	CONTRACTION JOINT	100	ม.	109.45	10,945.00	1.4019	153.438	15,343.80
	EXPANSION JOINT	8	ม.	184.82	1,478.56	1.4019	259.099	2,072.79
5	งานไหล่ทาง หินคลุกไหล่ทาง	24	ลบ.ม.	370.53	8,892.72	1.4019	519.446	12,466.70
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	140	ตร.ม.	1.74	243.60	1.4019	2.439	341.50
6	งานติดตั้งป้าย	2	ป้าย					

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	352,297.04
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
4	ค่า factor F	=	1.4019
5	ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
6	ค่า factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\alpha=1+3/(1 \times 4+(2 \times 5))$	=	
7	ค่า factor F งานก่อสร้างซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N)=4x6	=	
8	ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N)=5	=	493,885.22
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง		493,500

ตัวอักษร (สีแสดเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 206/2561

ลงวันที่ 12 มีนาคม 2561

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(ส.ด.ต. สายินทร์ บุญเวช) ประธานกรรมการ


(นางสุภาพร ศรีสุข) กรรมการ


(นายสันติสุข ทองสุวรรณ) กรรมการ


(นายสันติ พันธวาท) อนุมัติ

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนางชนา
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 13 บ้านถนนพาด ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสหัส จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ปริมาณงาน ผิวจราจร คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 560 ตร.ม.
 ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ผิวจราจรหินคลุกกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 310 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1550 ตร. ม.
 รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อวันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งาน (Clearing and Grubbing) เครื่องจักรขนาดกลาง	2,250	ตร.ม.	3.68	8,280.00	1.4019	5.159	11,607.73
2	งานหินคลุกรองใต้ผิวทางคอนกรีต หินคลุกรองพื้นทาง	211	ลบ.ม.	533.04	112,471.44	1.4019	747.269	157,673.71
3	งานผิวทางคอนกรีต ทรายรองพื้น	28	ลบ.ม.	375.29	10,508.12	1.4019	526.119	14,731.33
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	560	ตร.ม.	356.21	199,477.60	1.4019	499.371	279,647.65
4	งานรอยต่อ CONTRACTION JOINT	100	ม.	109.45	10,945.00	1.4019	153.438	15,343.80
	EXPANSION JOINT	8	ม.	184.82	1,478.56	1.4019	259.099	2,072.79
5	งานไหล่ทาง หินคลุกไหล่ทาง	24	ลบ.ม.	370.53	8,892.72	1.4019	519.446	12,466.70
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	140	ตร.ม.	1.74	243.60	1.4019	2.439	341.50
6	งานติดตั้งป้าย	2	ป้าย					
	รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน				352,297.04			493,885.22
	ยอดยกไป							493,885.22