

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สาย บ้าน อ.วิสุทธี – ขนส่ง หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งปรัง อำเภอลือช
จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ.....กองช่าง.....องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๔๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ปริมาณ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๒๕ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.
ทุ่งปรัง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๑,๐๔๐,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. ๕ ก.)

๗. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ

๗.๑ จ.อ.สุกฤษ สุขสุวรรณ	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางรุ่งรัตน์ ตั้งมั่น	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ฯ	กรรมการ
๗.๓ นายธนวัฒน์ จันทวี	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ.วิสุทธิ - ขนส่ง


งวดที่ 1 (งวดเดียว) ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ งาน (Clearing and Grubbing) 2,070 ตร.ม. ลงทรายหยาบหนา 0.05 ม. พร้อมงานเทคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 345.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,725 ตร.ม. พร้อมงานติดตั้งป้ายขอยและ ป้ายประชาสัมพันธ์ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 60 วัน นับจากลงนามในสัญญา

(ลงชื่อ)  ผู้แบ่งงวดงาน
(นายสันติสุข ทองสุวรรณ)
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

(ลงชื่อ)  ตรวจ
(นายธนวัฒน์ จันทวี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง


(ลงชื่อ) ส.ต.ต.  ตรวจ
(สายันท์ บุญเวช)
หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 546/61 ลงวันที่ 16 ส.ค. 61

จ.อ.  ประธานกรรมการ
(..... สุกสุข ทองสุวรรณ.....)

 กรรมการ
(..... นางรุ่งรัตน์ ตั้งมัน.....)

 กรรมการ
(..... นายธนวัฒน์ จันทวี.....)


(นายสันติ พันธวาทิ)
นายก อบต.ทุ่งปรัง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อ.วิสุทธิ - ขนส่ง

หมู่ที่ 5

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งาน (Cleaing and Grubbing)							
	เครื่องจักรขนาดกลาง	2,070.00	ตร.ม.	3.77	7,803.90	1.4019	5.285	10,940.29
2	งานผิวทางคอนกรีต							
	ทรายรองพื้น	86.25	ลบ.ม.	221.41	19,096.61	1.4019	310.395	26,771.54
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	1,725.00	ตร.ม.	383.66	661,813.50	1.4019	537.853	927,796.35
3	งานรอยต่อ							
	CONTRACTION JOINT	140.00	ม.	110.74	15,503.60	1.4019	155.246	21,734.50
	EXPANSION JOINT	30.00	ม.	185.41	5,562.30	1.4019	259.926	7,797.79
	LONGITUINAL JOINT	345.00	ม.	57.32	19,775.40	1.4019	58.583	27,723.13
4	งานไหล่ทาง							
	หินคลุกไหล่ทาง	51.75	ลบ.ม.	176.17	9,116.80	1.4019	246.973	12,780.84
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	345.00	ตร.ม.	4.00	1,380.00	1.4019	5.608	1,934.62
5	งานติดตั้งป้าย							
	ป้ายขอย	1.00	ป้าย	2,139.59	2,139.59	1.4019	3,000.00	3,000.00
	ป้าย-ปชส.-โครงการ	2.00	ป้าย					
							TOTAL	1,040,479.05

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานทาง	=	742,191.70
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
4	ค่า factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.4019
5	ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
6	ค่า factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\alpha = 1 + 3 / (1 \times 4 + (2 \times 5))$	=	
7	ค่า factor F งานก่อสร้างซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = 4×6	=	
8	ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = 5	=	1,040,479.05

คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง

1,040,400.00

ตัวอักษร

หนึ่งล้านสี่หมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 546/2561 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2561

ค.ค. ก.ค. (จ.สุฤกษ์ สุขสุวรรณ)

ประธานกรรมการ

(นางรุ่งรัตน์ ตั้งมั่น)

กรรมการ

(นายธนวัฒน์ จันทวิ)

กรรมการ

(นายสันติ พันธวาทิ)

อนุมัติ

นราขการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อ.วิสุทธิ - ขนส่ง
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งคา ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ปริมาณงาน ผิวจราจร คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 345 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,725 ตร.ม.
 และไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย ปชส. และป้ายโครงการ 2 ป้าย
 รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ประมาณการเมื่อวันที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งาน (Cleaing and Grubbing)							
	เครื่องจักรขนาดกลาง	2,070.00	ตร.ม.	3.77	7,803.90	1.4019	5.285	10,940.29
2	งานผิวทางคอนกรีต							
	ทรายรองพื้น	86.25	ลบ.ม.	221.41	19,096.61	1.4019	310.395	26,771.54
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	1,725.00	ตร.ม.	383.66	661,813.50	1.4019	537.853	927,796.35
3	งานรอยต่อ							
	CONTRACTION JOINT	140.00	ม.	110.74	15,503.60	1.4019	155.246	21,734.50
	EXPANSION JOINT	30.00	ม.	185.41	5,562.30	1.4019	259.926	7,797.79
	LONGITUINAL JOINT	345.00	ม.	57.32	19,775.40	1.4019	58.583	27,723.13
4	งานไหล่ทาง							
	หินคลุกไหล่ทาง	51.75	ลบ.ม.	176.17	9,116.80	1.4019	246.973	12,780.84
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	345.00	ตร.ม.	4.00	1,380.00	1.4019	5.608	1,934.62
5	งานติดตั้งป้าย							
	ป้ายชอย	1.00	ป้าย	2,139.59	2,139.59	1.4019	3,000.00	3,000.00
	ป้าย-ปชส.-โครงการ	2.00	ป้าย					
	รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน				742,191.70			
	ยอดยกไป							1,040,479.05