

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยเมตตา หมู่ที่ 13


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานรื้อฟื้นผิวทางเดิมแล้วบดทับ พื้นทางเดิม(ลูกรัง)	465.00	ตร.ม.	11.16	5,189.40	1.4019	15.645	7,275.02
2	งานผิวทางคอนกรีต ทรายรองพื้น	18.60	ลบ.ม.	216.07	4,018.90	1.4019	302.909	5,634.10
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	372.00	ตร.ม.	378.18	140,682.96	1.4019	530.171	197,223.44
3	งานรอยต่อ CONTRACTION JOINT	104.00	ม.	102.62	10,672.48	1.4019	143.863	14,961.75
	EXPANSION JOINT	6.50	ม.	177.82	1,155.83	1.4019	249.286	1,620.36
4	งานไหล่ทาง หินคลุกไหล่ทาง	13.95	ลบ.ม.	175.15	2,443.34	1.4019	245.543	3,425.32
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	93.00	ตร.ม.	1.75	162.75	1.4019	2.453	228.16
5	งานติดตั้งป้าย ป้าย-ปชส.-โครงการ	2.00	ป้าย					
							TOTAL	230,368.15

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานทาง	=	164,325.66
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
4	ค่า factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.4019
5	ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
6	ค่า factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\alpha = 1 + 3 / (1 \times 4 + (2 \times 5))$	=	
7	ค่า factor F งานก่อสร้างซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = 4×6	=	
8	ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = 5	=	230,368.15
คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			230,000.00

ตัวอักษร

สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 801/2561 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2561

จ.อ.  ประธานกรรมการ

(สุกฤษฎ์ สุขสุวรรณะ)




กรรมการ

(นายโกวิท ศรีแก้ว)



กรรมการ

(นายธวัชชัย พรหมจิตต์)



(นายสันติ พันธวาทิ)

อนุมัติ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยเมตตา

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 13 ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ผิวจราจร คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 93 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 372 ตร.ม.

และไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย ปชส. และป้ายโครงการ 2 ป้าย

รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อวันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานรื้อพื้นผิวเดิมแล้วบดทับ พื้นทางเดิม(ลูกรัง)	465.00	ตร.ม.	11.16	5,189.40	1.4019	15.645	7,275.02
2	งานผิวทาง ทรายรองพื้น	18.60	ลบ.ม.	216.07	4,018.90	1.4019	302.909	5,634.10
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	372.00	ตร.ม.	378.18	140,682.96	1.4019	530.171	197,223.44
3	งานรอยต่อ CONTRACTION JOINT	104.00	ม.	102.62	10,672.48	1.4019	143.863	14,961.75
	EXPANSION JOINT	6.50	ม.	177.82	1,155.83	1.4019	249.286	1,620.36
4	งานไหล่ทาง หินคลุกไหล่ทาง	13.95	ลบ.ม.	175.15	2,443.34	1.4019	245.543	3,425.32
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	93.00	ตร.ม.	1.75	162.75	1.4019	2.453	228.16
6	งานติดตั้งป้าย ป้าย-ปชส.-โครงการ	2.00	ป้าย					
	รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน				164,325.66			
	ยอดยกไป							230,368.15

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

งานก่อสร้าง :โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยเมตตา ม.13

งวดที่ 1 (งวดเดียว)ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตั้งน้่านรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ 465.00 ตร.ม. ลงทรายหยาบหนา 0.05 ม. พร้อมงานเทคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 93.00 เมตร ผิวจราจรคอนกรีต หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 372.00 ตร.ม.และลงไหล่ทางหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมงานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 2 ป้าย ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 90วันนับจากลงนามในสัญญา

(ลงชื่อ)



ผู้แบ่งงวดงาน

(นายสันติสุข ทองสุวรรณ)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

(ลงชื่อ)




ตรวจ

(นายโกวิท ศรีแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ) ส.ต.ต.



ตรวจ


(สายันท์ บุญเวช)

หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 801/2561 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2561

จ.อ.



ประธานกรรมการ

(สุกฤษฎ์ สุขสุวรรณ)



กรรมการ

(นายโกวิท ศรีแก้ว)



กรรมการ

(นายธวัชชัย พรหมจิตต์)

(นายสันติ พันธวาทิ)

นายก อบต.ทุ่งปรัง