

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายมนูญ - บ้านนายเชื่อง หมู่ที่ 16

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานรื้อพื้นค้ำทางเดิมแล้วบดทับ พื้นทางเดิม(ลูกรัง)	380.00	ตร.ม.	11.16	4,240.80	1.4019	15.645	5,945.18
2	งานผิวทางคอนกรีต ทรายรองพื้น	15.20	ลบ.ม.	549.02	8,345.10	1.4019	769.671	11,699.00
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	304.00	ตร.ม.	344.81	104,822.24	1.4019	483.389	146,950.30
3	งานรอยต่อ CONTRACTION JOINT	60.00	ม.	102.62	6,157.20	1.4019	143.863	8,631.78
	EXPANSION JOINT	8.00	ม.	177.82	1,422.56	1.4019	249.286	1,994.29
4	งานไหล่ทาง หินคลุกไหล่ทาง	11.40	ลบ.ม.	449.02	5,118.83	1.4019	629.481	7,176.08
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	76.00	ตร.ม.	1.74	132.24	1.4019	2.439	185.39
5	งานติดตั้งป้าย ป้าย-ปชส.-โครงการ	2.00	ป้าย					
							TOTAL	182,582.01

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานทาง	=	130,238.97
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
4	ค่า factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.4019
5	ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
6	ค่า factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\alpha = 1 + 3 / (1 \times 4 + (2 \times 5))$	=	
7	ค่า factor F งานก่อสร้างซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = 4×6	=	
8	ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = 5	=	182,582.01


คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง

182,500.00

ตัวอักษร

หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 25/2562 ลงวันที่ 14 มกราคม 2562


(นางรุ่งรัตน์ ตั้งมั่น)

ประธานกรรมการ



(นายโกวิท ศรีแก้ว)

กรรมการ



กรรมการ

(นางสาวสาธิตา เพ็ชรแก้ว)



(นายสันติ พันธชาติ)

อนุมัติ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายมนูญ-บ้านนายเชื่อง
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 16 ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ปริมาณงาน ผิวจราจร คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 76 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 304 ตร.ม.
 และไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย ปชส. และป้ายโครงการ 2 ป้าย
 รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ประมาณการเมื่อวันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานรื้อฟื้นผิวทางเดิมแล้วบดทับ พื้นทางเดิม(ลูกรัง)	380.00	ตร.ม.	11.16	4,240.80	1.4019	15.645	5,945.18
2	งานผิวทาง ทรายรองพื้น	15.20	ลบ.ม.	549.02	8,345.10	1.4019	769.671	11,699.00
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	304.00	ตร.ม.	344.81	104,822.24	1.4019	483.389	146,950.30
3	งานรอยต่อ CONTRACTION JOINT	60.00	ม.	102.62	6,157.20	1.4019	143.863	8,631.78
	EXPANSION JOINT	8.00	ม.	177.82	1,422.56	1.4019	249.286	1,994.29
4	งานไหล่ทาง หินคลุกไหล่ทาง	11.40	ลบ.ม.	449.02	5,118.83	1.4019	629.481	7,176.08
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	76.00	ตร.ม.	1.74	132.24	1.4019	2.439	185.39
6	งานติดตั้งป้าย ป้าย-ปชส.-โครงการ	2.00	ป้าย					
	รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน				130,238.97			
	ยอดยกไป							182,582.01