

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายู
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 บ้านเขาเหล็ก ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ปริมาณงาน ผิวจราจร คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 205 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 820 ตร.ม.
 และไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย ปชส. และป้ายโครงการ 2 ป้าย
 รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ประมาณการเมื่อวันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งานรื้อพื้นผิวเดิมแล้วบดทับ พื้นทางเดิม(ลูกรัง)	1,025.00	ตร.ม.	11.16	11,439.00	1.4019	15.645	16,036.33
2	งานผิวทาง ทรายรองพื้น	51.25	ลบ.ม.	235.15	12,051.44	1.4019	329.657	16,894.91
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม	820.00	ตร.ม.	388.27	318,381.40	1.4019	544.316	446,338.88
3	งานรอยต่อ CONTRACTION JOINT	164.00	ม.	108.44	17,784.16	1.4019	152.022	24,931.61
	EXPANSION JOINT	12.00	ม.	183.64	2,203.68	1.4019	257.445	3,089.34
4	งานไหล่ทาง หินคลุกไหล่ทาง	30.75	ลบ.ม.	175.15	5,385.86	1.4019	245.543	7,550.44
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	205.00	ตร.ม.	1.76	360.80	1.4019	2.467	505.81
5	งานติดตั้งป้าย ป้าย-ปชส.-โครงการ	2.00	ป้าย		-			
	รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน				367,606.34			
	ยอดยกไป							515,347.33

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ปร.5

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายู หมู่ที่ 1

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานรื้อฟื้นคัทางเดิมแล้วบดทับ พื้นทางเดิม(ลูกรัง)	1,025.00	ตร.ม.	11.16	11,439.00	1.4019	15.645	16,036.33
2	งานผิวทาง ทรายรองพื้น	51.25	ลบ.ม.	235.15	12,051.44	1.4019	329.657	16,894.91
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	820.00	ตร.ม.	388.27	318,381.40	1.4019	544.316	446,338.88
3	งานรอยต่อ CONTRACTION JOINT	164.00	ม.	108.44	17,784.16	1.4019	152.022	24,931.61
	EXPANSION JOINT	12.00	ม.	183.64	2,203.68	1.4019	257.445	3,089.34
4	งานไหล่ทาง หินคลุกไหล่ทาง	30.75	ลบ.ม.	175.15	5,385.86	1.4019	58.583	7,550.44
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	205.00	ตร.ม.	1.75	358.75	1.4019	2.453	502.93
5	งานติดตั้งป้าย ป้าย-ปชส.-โครงการ	2.00	ป้าย					

TOTAL 515,344.45

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานทาง

= 367,604.29

2 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

3 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

4 ค่า factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.4019

5 ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

6 ค่า factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\alpha=1+3/(1 \times 4 + (2 \times 5))$

=

7 ค่า factor F งานก่อสร้างซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N)=4x6

=

8 ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N)=5

515,344.45

คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง

515,300.00

ตัวอักษร

ห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 143/2562 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562


(สายันท์ บุญเวช)

ประธานกรรมการ


(นายโกวิท ศรีแก้ว)

กรรมการ


(นายเกียรติศักดิ์ ดำเพ็ง)

กรรมการ


(นายสันติ พันธชาติ)

อนุมัติ