

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายู ม.1

งวดที่ 1 (งวดเดียว) ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้น้ำร้อนคันทางเดิมแล้ววัดทับ 1025.00 ตร.ม ลงทรายหยาบหนา 0.05 ม. พร้อมงานเทคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 205.00 เมตร ผิวจราจรคอนกรีต หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 820.00 ตร.ม. และลงไหล่ทางหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมงานติดตั้งป้ายประชาคมพื้นที่โครงการ จำนวน 2 ป้าย ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 90 วันนับจากลงนามในสัญญา

(ลงชื่อ) ผู้แบ่งงวดงาน
(นายโกวิท ศรีแก้ว)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ) ตรวจ
(นายโกวิท ศรีแก้ว)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ) ตรวจ
(นายธนเดช จักขุรงค์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่...๑๔๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ส.ต.ต. ประธานกรรมการ
(สายันท์ บุญเวช.)

..... กรรมการ
(นายโกวิท ศรีแก้ว)

..... กรรมการ
(นายเกียรติศักดิ์ คำเพ็ง)

.....
(นายสันติ พันธวาทิ)
นายก อบต.ทุ่งปรัง