

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

งานก่อสร้าง : โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรพช. - บ้านนายบำรุง หมู่ที่ 14 บ้านเขาเหล็ก
งวดที่ 1 (งวดเดียว) ของค่างานจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ งานรื้อ
คันทางเดิมแล้วบดทับ 1,025 ตร.ม. ลงทรายหยาบหนา 0.05 ม. พร้อมถมงานเทคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง
4.00 ม. ระยะทาง 205.00 ม. ผิวจราจรคอนกรีต หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 820 ตร.ม. และลง
ไพลทางหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบกว้างข้างละ 0.50 ม. พร้อมงานติดตั้งป้าย ปชส. ป้ายโครงการ และป้าย
ขอย 1 ป้าย รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง ให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลา 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ)..... ผู้แบ่งงวดงาน
(นายสันติสุข ทองสุวรรณ)
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

(ลงชื่อ)..... ตรวจ
(นายโกวิท ศรีแก้ว)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ)..... ตรวจ
(นายธนเดช จักขุรงค์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 142/62 ลงวันที่ 26 ก.พ. 62

..... ประธานกรรมการ
(นางสาววิณา โต๊ะสาน)

..... กรรมการ
(นายธนเดช จักขุรงค์)

..... กรรมการ
(นางสุภาพร ศรีสุข)

.....
(นายสันติ พันธชาติ)
นายก อบต.ทุ่งปรัง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรพช. - บ้านนายบำรุง

ม.14

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งาน (Glearing and Grubbing) เครื่องจักรขนาดกลาง	1,025.00	ตร.ม.	11.25	11,531.25	1.4019	15.771	16,165.66
2	งานผิวทาง ทรายรองพื้น	41.00	ลบ.ม.	521.22	21,370.02	1.4019	730.698	29,958.63
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	820.00	ตร.ม.	387.77	317,971.40	1.4019	543.615	445,764.11
3	งานวางรอยต่อ Contraction Joint	140.00	ม.	98.00	13,720.00	1.4019	137.386	19,234.07
	Expansion Joint	16.00	ม.	168.87	2,701.92	1.4019	236.739	3,787.82
4	งานไหล่ทาง หินคลุกไหล่ทาง	30.75	ลบ.ม.	421.00	12,945.75	1.4019	590.200	18,148.65
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	205.00	ตร.ม.	2.50	512.50	1.4019	3.505	718.47
5	งานติดตั้งป้าย ป้ายชอย	1.00	ป้าย	2,139.95	2,139.95	1.4019	3,000.000	3,000.00
	ป้าย ปชส-โครงการ	2.00	ป้าย	-	-	-	-	-
	รวมราคาค่างานต้นทุน				382,892.79			

TOTAL 536,777.41

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	382,892.79
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
4	ค่า factor F งานทาง	=	1.4019
5	ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
6	ค่า factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\alpha=1+3/(1 \times 4 + (2 \times 5))$	=	
7	ค่า factor F งานก่อสร้างซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N)= 4×6	=	
8	ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN)=5	=	536,777.41
			536,000.00

คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง

ห้าแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 142/2562 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

ประธานกรรมการ

(นางสาววิณา ไต้สาน)

กรรมการ

(นายธนเดช จักขุรงค์)

กรรมการ

อนุมัติ

(นางสุภาพร ศรีสุข)

(นายสันติ พันธวาทิ)

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรพข. - บ้านนายบำรุง
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 14 บ้านเขาเหล็ก ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 เมตร ยาว 205 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 820 ตร.ม.
 พร้อมติดตั้งป้ายขส. ป้ายโครงการ 2 ป้าย
 รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ประมาณการเมื่อวันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งาน (Glearing and Grubbing)							
	เครื่องจักรขนาดกลาง	1,025.00	ตร.ม.	11.25	11,531.25	1.4019	15.771	16,165.66
2	งานผิวทาง							
	ทรายรองพื้น	41.00	ลบ.ม.	521.22	21,370.02	1.4019	730.698	29,958.63
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	820.00	ตร.ม.	387.77	317,971.40	1.4019	543.615	445,764.11
3	งานวางรอยต่อ							
	Contraction Joint	140.00	ม.	98.00	13,720.00	1.4019	137.386	19,234.07
	Expansion Joint	16.00	ม.	168.87	2,701.92	1.4019	236.739	3,787.82
4	งานไหล่ทาง							
	หินคลุกไหล่ทาง	30.75	ลบ.ม.	421.00	12,945.75	1.4019	590.200	18,148.65
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	205.00	ตร.ม.	2.50	512.50	1.4019	3.505	718.47
5	งานติดตั้งป้าย							
	ป้ายขอย	1.00	ป้าย	2,139.95	2,139.95	1.4019	3,000.000	3,000.00
	ป้าย ขส-โครงการ	2.00	ป้าย	-	-	-	-	-
	รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน				382,892.79			536,777.41
	ยอดยกไป							536,000.00