


การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

งานก่อสร้าง : โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประพันธ์ ไชยพงศ์ - บ้านนายอำนาจ ไชยชำนาญ หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งไม้เรียง

งวดที่ 1 (งวดเดียว) ของค่างานจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ งานรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ 1,025 ตร.ม. ลงทรายหยาบหนา 0.05 ม. พร้อมถมงานเทคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 20.00 ม. ผิวจราจรคอนกรีต หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 80 ตร.ม. และลงไหล่ทางหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบกว้างข้างละ 0.50 ม. พร้อมงานติดตั้งป้าย ปชส. ป้ายโครงการ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ)



ผู้แบ่งงวดงาน

(นายสันติสุข ทองสุวรรณ)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

(ลงชื่อ)



ตรวจ

(นายโกวิท ศรีแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ)



ตรวจ

(นายธนะเดช จักขุรงค์)


ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 145/62 ลงวันที่ 22 ก.พ. 62



ประธานกรรมการ

(นายธนะเดช จักขุรงค์)




กรรมการ

(นางสาวสาธิตา เพชรแก้ว)



กรรมการ

(นายวัชรพงศ์ เชาวลิต)



(นายสันติ พันธวาทิ)

นายก อบต.ทุ่งปรัง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประพันธ์ ไชยพงศ์ - บ้านนายอำนาจ ไชยชำนาญ

ม.11

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งาน (Glearing and Grubbing)							
	เครื่องจักรขนาดกลาง	100.00	ตร.ม.	11.27	1,127.00	1.4019	15.799	1,579.94
2	งานผิวทาง							
	ทรายรองพื้น	4.00	ลบ.ม.	221.15	884.60	1.4019	310.030	1,240.12
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	80.00	ตร.ม.	388.27	31,061.60	1.4019	544.316	43,545.26
3	งานวางรอยต่อ							
	Contraction Joint	12.00	ม.	98.00	1,176.00	1.4019	137.386	1,648.63
	Expansion Joint	4.00	ม.	168.87	675.48	1.4019	236.739	946.96
4	งานไหล่ทาง							
	หินคลุกไหล่ทาง	3.00	ลบ.ม.	172.27	516.81	1.4019	241.505	724.52
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	20.00	ตร.ม.	2.50	50.00	1.4019	3.505	70.10
5	งานติดตั้งป้าย							
	ป้าย ปชส-โครงการ	2.00	ป้าย	-	-	-	-	-
	รวมราคาค่างานรวมต้นทุน				35,491.49			

TOTAL 49,755.52

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	35,491.49
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
4	ค่า factor F งานทาง	=	1.4019
5	ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
6	ค่า factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\Sigma = 1 + 3 / (1 \times 4 + (2 \times 5))$	=	
7	ค่า factor F งานก่อสร้างซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = 4×6	=	
8	ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = 5	=	49,755.52
			49,000.00

คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง

สี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 145/2562 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

ประธานกรรมการ

(นายธนเดช จักขุรงค์)

กรรมการ

(นางสาวสาธิตา เพชรแก้ว)

กรรมการ

(นายวัชรพงศ์ เขาวลิต)

อนุมัติ

(นายสันติ พันธวาทิ)

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประพันธ์ ไชยพงศ์ - บ้านนายอำนวย ไชยชำนาญ
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งไม้เรียง ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 80 ตร.ม.
 พร้อมติดตั้งป้ายปชส. ป้ายโครงการ 2 ป้าย
 รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อวันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย × FN	ราคากลาง
1	งาน (Glearing and Grubbing) เครื่องจักรขนาดกลาง	100.00	ตร.ม.	11.27	1,127.00	1.4019	15.799	1,579.94
2	งานผิวทาง ทรายรองพื้น	4.00	ลบ.ม.	221.15	884.60	1.4019	310.030	1,240.12
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	80.00	ตร.ม.	388.27	31,061.60	1.4019	544.316	43,545.26
3	งานวางรอยต่อ Contraction Joint	12.00	ม.	98.00	1,176.00	1.4019	137.386	1,648.63
	Expansion Joint	4.00	ม.	168.87	675.48	1.4019	236.739	946.96
4	งานไหล่ทาง หินคลุกไหล่ทาง	3.00	ลบ.ม.	172.27	516.81	1.4019	241.505	724.52
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	20.00	ตร.ม.	2.50	50.00	1.4019	3.505	70.10
5	งานติดตั้งป้าย ป้าย ปชส-โครงการ	2.00	ป้าย	-	-	-	-	-
	รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน				35,491.49			49,755.52
	ยอดยกไป							49,000.00