

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

งานก่อสร้าง :โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายณรงค์-เขต หมู่ 8 ม.15

งวดที่ 1 (งวดเดียว)ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตั้งนี้งานรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ 975.00 ตร.ม. ลงทรายหยาบหนา0.05 ม. พร้อมงานเทคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 195.00 เมตร ผิวจราจรคอนกรีต หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780.00 ตร.ม.และลงไหล่ทางหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมงานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 2 ป้าย ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 90วันนับจากลงนามในสัญญา

(ลงชื่อ).....



ผู้แบ่งงวดงาน

(นายโกวิท ศรีแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....



ตรวจ

(นายโกวิท ศรีแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....



ตรวจ

(นายธนเดช จักขุรงค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ ๑๔๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

จ.อ.



ประธานกรรมการ

(สุกอน ชัยวรณะ)


.....



กรรมการ

(นายโกวิท ศรีแก้ว)

.....



กรรมการ

(นางสาวจันทรา บุญเวช)

(นายสันติ พันธชาติ)

นายก อบต.ทุ่งปรัง

สำเนาถูกต้อง



(นายประกอบ ช่างทอง)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ปร.5

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายณรงค์-เขตหมู่ 8 หมู่ที่ 15

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานรื้อพื้นผิวเดิมแล้วบดทับ พื้นทางเดิม(ลูกรัง)	975.00	ตร.ม.	11.16	10,881.00	1.4019	15.645	15,254.07
2	งานผิวทาง ทรายรองพื้น	47.50	ลบ.ม.	235.15	11,169.63	1.4019	329.657	15,658.70
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	780.00	ตร.ม.	388.27	302,850.60	1.4019	544.316	424,566.26
3	งานรอยต่อ CONTRACTION JOINT	156.00	ม.	108.44	16,916.64	1.4019	152.022	23,715.44
	EXPANSION JOINT	12.00	ม.	183.64	2,203.68	1.4019	257.445	3,089.34
	งานไหล่ทาง หินคลุกไหล่ทาง	29.25	ลบ.ม.	175.15	5,123.14	1.4019	58.583	7,182.13
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	195.00	ตร.ม.	1.76	343.20	1.4019	2.467	481.13
4	งานวางท่อ งานวางท่อ	7.00	ม.	710.49	4,973.43	1.4019	996.036	6,972.25
5	งานติดตั้งป้าย ป้าย-ปชส.-โครงการ	2.00	ป้าย					

TOTAL 496,919.31

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานทาง	=	354,461.31
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
4	ค่า factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.4019
5	ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
	ค่า factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\alpha = 1 + 3 / (1 \times 4 + (2 \times 5))$	=	
7	ค่า factor F งานก่อสร้างซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = 4×6	=	
8	ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = 5	=	496,919.31

คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง 496,000.00

ตัวอักษร

สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 144/2562 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 **สำเนาถูกต้อง**

จ.อ.  ประธานกรรมการ

(สุกฤษฎ์ สุขสุวรรณะ)



(นายโกวิท ศรีแก้ว)



(นางสาวจันทรา บุญเวช)

กรรมการ

กรรมการ

(นายประกอบ ช่างทอง)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

อนุมัติ

(นายสันติ พันธาทิ)

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายณรงค์-เขต หมู่ 8
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 15 บ้านชายเขาพรัง ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ปริมาณงาน ผิวจราจร คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 195 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 780 ตร.ม.
 และไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย ปชส. และป้ายโครงการ 2 ป้าย

รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อวันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานรื้อพื้นผิวเดิมแล้วบดทับ พื้นทางเดิม(ลูกรัง)	975.00	ตร.ม.	11.16	10,881.00	1.4019	15.645	15,254.07
2	งานผิวทาง ทรายรองพื้น	47.50	ลบ.ม.	235.15	11,169.63	1.4019	329.657	15,658.70
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	780.00	ตร.ม.	388.27	302,850.60	1.4019	544.316	424,566.26
3	งานรอยต่อ CONTRACTION JOINT	156.00	ม.	108.44	16,916.64	1.4019	152.022	23,715.44
	EXPANSION JOINT	12.00	ม.	183.64	2,203.68	1.4019	257.445	3,089.34
4	งานไหล่ทาง หินคลุกไหล่ทาง	29.25	ลบ.ม.	175.15	5,123.14	1.4019	245.543	7,182.13
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	195.00	ตร.ม.	1.76	343.20	1.4019	2.467	481.13
5	งานวางท่อ งานวางท่อ	7.00	ม.	710.49	4,973.43	1.4019	996.036	6,972.25
6	งานติดตั้งป้าย ป้าย-ปชส.-โครงการ	2.00	ป้าย		-			
	รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน				354,461.31			
	ยอดยกไป							496,919.31

สำเนาถูกต้อง



(นายประกอบ ช่างทอง)
 เจ้าหน้าที่พัสดุ