

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ปร.5

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบุรีรักษ์อุทิศ หมู่ที่ 13

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานรื้อฟื้นผิวทางเดิมแล้วบดทับ พื้นทางเดิม(ลูกรัง)	1,025.00	ตร.ม.	11.16	11,439.00	1.4019	15.645	16,036.33
2	งานผิวทาง ทรายรองพื้น	51.25	ลบ.ม.	227.37	11,652.71	1.4019	318.750	16,335.94
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	820.00	ตร.ม.	387.80	317,996.00	1.4019	543.657	445,798.59
3	งานรอยต่อ CONTRACTION JOINT	164.00	ม.	121.56	19,935.84	1.4019	170.415	27,948.05
	EXPANSION JOINT	12.00	ม.	196.76	2,361.12	1.4019	275.838	3,310.05
	งานไหล่ทาง							
4	หินคลุกไหล่ทาง	30.75	ลบ.ม.	167.37	5,146.63	1.4019	58.583	7,215.06
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	205.00	ตร.ม.	1.75	358.75	1.4019	2.453	502.93
5	งานติดตั้งป้าย ป้าย-ปชส.-โครงการ	2.00	ป้าย					
							TOTAL	517,146.96

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานทาง	=	368,890.05
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
4	ค่า factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.4019
5	ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
6	ค่า factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\alpha=1+3/(1 \times 4 + (2 \times 5))$	=	
7	ค่า factor F งานก่อสร้างซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N)=4x6	=	
8	ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N)=5	=	517,146.96
คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			517,000.00

ตัวอักษร

ห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 227/2562 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2562

ส.ต.ต.

ประธานกรรมการ

(สายันท์ บุญเวช)

กรรมการ

(นายโกวิท ศรีแก้ว)

กรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ ดำเพ็ง)

(นายสันติ พันธวาทิ)

อนุมัติ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบุรีรักษ์อุทิศ

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 13 บ้านถนนพาด ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ผิวจราจร คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 205 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 820 ตร.ม.

และไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย ปชส. และป้ายโครงการ 2 ป้าย

รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อวันที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
1	งานรื้อพื้นผิวเดิมแล้วบดทับ พื้นทางเดิม(ลูกรัง)	1,025.00	ตร.ม.	11.16	11,439.00	1.4019	15.645	16,036.33
2	งานผิวทาง ทรายรองพื้น	51.25	ลบ.ม.	227.37	11,652.71	1.4019	318.750	16,335.94
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	820.00	ตร.ม.	387.80	317,996.00	1.4019	543.657	445,798.59
3	งานรอยต่อ CONTRACTION JOINT	164.00	ม.	121.56	19,935.84	1.4019	170.415	27,948.05
	EXPANSION JOINT	12.00	ม.	196.76	2,361.12	1.4019	275.838	3,310.05
4	งานไหล่ทาง หินคลุกไหล่ทาง	30.75	ลบ.ม.	167.37	5,146.63	1.4019	234.636	7,215.06
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	205.00	ตร.ม.	1.75	358.75	1.4019	2.453	502.93
5	งานติดตั้งป้าย ป้าย-ปชส.-โครงการ	2.00	ป้าย		-			
	รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน				368,890.05			
	ยอดยกไป							517,146.96