

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ปร.5

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยหลุมพงศ์ พื้นที่หมู่ที่ 1,14

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานรื้อพื้นผิวทางเดิมแล้วบดทับ							
	พื้นทางเดิม(ลูกรัง)	545.00	ตร.ม.	11.27	6,142.15	1.4019	15.799	8,610.68
2	งานผิวทาง							
	ทรายรองพื้น	21.80	ลบ.ม.	227.88	4,967.78	1.4019	319.465	6,964.34
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	436.00	ตร.ม.	388.27	169,285.72	1.4019	544.316	237,321.65
3	งานรอยต่อ							
	CONTRACTION JOINT	79.20	ม.	99.55	7,884.36	1.4019	139.559	11,053.08
	EXPANSION JOINT	8.00	ม.	174.70	1,397.60	1.4019	244.912	1,959.30
	งานไหล่ทาง							
4	หินคลุกไหล่ทาง	16.35	ลบ.ม.	175.93	2,876.46	1.4019	58.583	4,032.50
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	109.00	ตร.ม.	1.76	191.84	1.4019	2.467	268.94
5	งานติดตั้งป้าย							
	ป้าย-ปชส.-โครงการ	2.00	ป้าย					
							TOTAL	270,210.49

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานทาง	=	192,745.91
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
4	ค่า factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.4019
5	ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
6	ค่า factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\alpha=1+3/(1 \times 4 + (2 \times 5))$	=	
7	ค่า factor F งานก่อสร้างซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N)= 4×6	=	
8	ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N)=5	=	270,210.49
คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			270,000.00

ตัวอักษร

สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 291/2562 ลงวันที่ 18 เมษายน 2562

ส.ต.ต.

ประธานกรรมการ

(สายันท์ บุญเวช)

กรรมการ

(นายโกวิท ศรีแก้ว)

กรรมการ

(นายมรกต เกิดมณี)

อนุมัติ

(นายสันติ พันธชาติ)

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยหลุมพวงค์
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1,14 บ้านเขาเหล็ก ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสหัส จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ปริมาณงาน ผิวจราจร คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 109 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 436 ตร.ม.

และไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย ปชส. และป้ายโครงการ 2 ป้าย

รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อวันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานรื้อพื้นคิรทางเดิมแล้วบดทับ พื้นทางเดิม(ลูกรัง)	545.00	ตร.ม.	11.27	6,142.15	1.4019	15.799	8,610.68
2	งานผิวทาง ทรายรองพื้น	21.80	ลบ.ม.	227.88	4,967.78	1.4019	319.465	6,964.34
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	436.00	ตร.ม.	388.27	169,285.72	1.4019	544.316	237,321.65
3	งานรอยต่อ CONTRACTION JOINT	79.20	ม.	99.55	7,884.36	1.4019	139.559	11,053.08
	EXPANSION JOINT	8.00	ม.	174.70	1,397.60	1.4019	244.912	1,959.30
4	งานไหล่ทาง หินคลุกไหล่ทาง	16.35	ลบ.ม.	175.93	2,876.46	1.4019	246.636	4,032.50
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	109.00	ตร.ม.	1.76	191.84	1.4019	2.467	268.94
6	งานติดตั้งป้าย ป้าย-ปชส.-โครงการ	2.00	ป้าย					
	รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน				192,745.91			
	ยอดยกไป							270,210.49

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยหลุมพงค์ พื้นที่หมู่ที่ ๑,๑๔
งวดที่ ๑ (งวดเดียว) ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตั้งนี้งานรื้อคัน
ทางเดิมแล้วบดทับ ๕๔๕ ตร.ม. ลงทรายหยาบหนา ๐.๐๕ ม. พร้อมงานเทคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔.๐๐
เมตร ระยะทาง ๑๐๙.๐๐ เมตร ผิวจราจรคอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๓๖.๐๐ ตร.ม.
และลงไหล่ทางหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมงานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จำนวน ๒ ป้าย จำนวนเงิน ๒๗๐,๐๐๐ บาท(สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)ให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลา ๙๐ วันนับจากลงนามในสัญญา

(ลงชื่อ).....



ผู้แบ่งงวดงาน

(นายโกวิท ศรีแก้ว)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....



ตรวจ

(นายโกวิท ศรีแก้ว)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....



ตรวจ

(นายธนเดช จักขุรงค์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ ๒๙๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒

ส.ต.ต.



ประธานกรรมการ
(นายธนเดช จักขุรงค์)

..... กรรมการ

(นายโกวิท ศรีแก้ว)

..... กรรมการ

(นายสมรุต เกติมณี)

(นายสันติ พันธวาทิ)

นายก อบต.ทุ่งปรัง