

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกโรงสี - บ้านนายเนื่อง พื้นที่หมู่ที่ 15

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
1	งานรื้อพื้นค้ำทางเดิมแล้วบดทับ พื้นทางเดิม(ลูกรัง)	1,000.00	ตร.ม.	11.27	11,270.00	1.4019	15.799	15,799.41
2	งานผิวทาง ทรายรองพื้น	40.00	ลบ.ม.	227.88	9,115.20	1.4019	319.465	12,778.60
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	800.00	ตร.ม.	388.27	310,616.00	1.4019	544.316	435,452.57
3	งานรอยต่อ CONTRACTION JOINT	140.00	ม.	99.55	13,937.00	1.4019	139.559	19,538.28
	EXPANSION JOINT	16.00	ม.	174.70	2,795.20	1.4019	244.912	3,918.59
	งานไหล่ทาง							
4	หินคลุกไหล่ทาง	30.00	ลบ.ม.	175.93	5,277.90	1.4019	58.583	7,399.09
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	200.00	ตร.ม.	1.76	352.00	1.4019	2.467	493.47
5	งานติดตั้งป้าย ป้าย-ขส.-โครงการ	2.00	ป้าย					
							TOTAL	495,380.01

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานทาง	=	353,363.30
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
4	ค่า factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.4019
5	ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
6	ค่า factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\gamma=1+3/(1 \times 4 + (2 \times 5))$	=	
7	ค่า factor F งานก่อสร้างซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F _N)=4x6	=	
8	ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN)=5	=	495,380.01
คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			495,300.00

ตัวอักษร สีสันเก้าหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 294/2562 ลงวันที่ 18 เมษายน 2562

ส.ต.ต. ประธานกรรมการ

(ลายเซ็น บัญชี)

(นายโกวิท ศรีแก้ว)

กรรมการ

ค.ศ.ค.ค.

(นางสาวศศิพิมพ์ แผ้วพันธ์ชู)

กรรมการ

กรรมการ

(นายสันติ พันธชาติ)

อนุมัติ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกโรงสี - บ้านนายเนื่อง
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 15 บ้านชายเขาพรัง ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ปริมาณงาน ผิวจราจร คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.
 และไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย ปชส. และป้ายโครงการ 2 ป้าย
 รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ประมาณการเมื่อวันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานรื้อพื้นผิวเดิมแล้วบดทับ พื้นทางเดิม(ลูกรัง)	1,000.00	ตร.ม.	11.27	11,270.00	1.4019	15.799	15,799.41
2	งานผิวทาง ทรายรองพื้น	40.00	ลบ.ม.	227.88	9,115.20	1.4019	319.465	12,778.60
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	800.00	ตร.ม.	388.27	310,616.00	1.4019	544.316	435,452.57
3	งานรอยต่อ CONTRACTION JOINT	140.00	ม.	99.55	13,937.00	1.4019	139.559	19,538.28
	EXPANSION JOINT	16.00	ม.	174.70	2,795.20	1.4019	244.912	3,918.59
4	งานไหล่ทาง หินคลุกไหล่ทาง	30.00	ลบ.ม.	175.93	5,277.90	1.4019	246.636	7,399.09
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	200.00	ตร.ม.	1.76	352.00	1.4019	2.467	493.47
6	งานติดตั้งป้าย ป้าย-ปชส.-โครงการ	2.00	ป้าย		-			
	รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน				353,363.30			
	ยอดยกไป							495,380.01

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกโรงสี-บ้านนายเนื่อง พื้นที่หมู่ที่ ๑๕
งวดที่ ๑ (งวดเดียว) ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตั้งงานรื้อคัน
ทางเดิมแล้ววัดทับ ๑,๐๐๐ ตร.ม. ลงทรายหยาบหนา ๐.๐๕ ม. พร้อมงานเทคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง
๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ เมตร ผิวจราจรคอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐
ตร.ม. และลงไหล่ทางหินคลุกพร้อมเกลียวเรียบกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมงานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จำนวน ๒ ป้าย จำนวนเงิน ๔๙๕,๓๐๐ บาท(สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)ให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลา ๙๐ วันนับจากลงนามในสัญญา

(ลงชื่อ).....



ผู้แบ่งงวดงาน

(นายโกวิท ศรีแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....



ตรวจ

(นายโกวิท ศรีแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....



ตรวจ

(นายธนเดช จักขุรงค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ ๒๙๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒

ส.ต.ต.



ประธานกรรมการ

(สายันท์ บุญเวช...)



กรรมการ

(นายโกวิท ศรีแก้ว...)

ศศิพิมพ์

กรรมการ

(นางสาวศศิพิมพ์ แผล้วพันธุ์ชู)



(นายสันติ พันธวาทิ)

นายก อบต.ทุ่งปรัง