

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเสรี - 401 หมู่ที่ 6

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานรื้อพื้นผิวเดิมแล้วบดทับ พื้นที่เดิม(ลูกรัง)	475.00	ตร.ม.	11.27	5,353.25	1.4019	15.799	7,504.72
2	งานผิวทาง ทรายรองพื้น	19.00	ลบ.ม.	227.88	4,329.72	1.4019	319.465	6,069.83
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	380.00	ตร.ม.	388.27	147,542.60	1.4019	544.316	206,839.97
3	งานรอยต่อ CONTRACTION JOINT	64.00	ม.	99.55	6,371.20	1.4019	139.559	8,931.79
	EXPANSION JOINT	8.00	ม.	174.70	1,397.60	1.4019	244.912	1,959.30
4	งานไหล่ทาง หินคลุกไหล่ทาง	14.25	ลบ.ม.	175.93	2,507.00	1.4019	58.583	3,514.57
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	95.00	ตร.ม.	1.76	167.20	1.4019	2.467	234.40
5	งานติดตั้งป้าย ป้าย-ปชส.-โครงการ	2.00	ป้าย					
TOTAL								235,054.57

- ผลรวมค่างานต้นทุนงานทาง = 167,668.57
- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =
- ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =
- ค่า factor F งานก่อสร้างทาง = 1.4019
- ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =
- ค่า factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\alpha = 1 + 3 / (1 \times 4 + (2 \times 5))$ =
- ค่า factor F งานก่อสร้างซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = 4×6 =
- ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = 5 = 235,054.57

235,000.00

คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง

ตัวอักษร

สองแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 296/2562 ลงวันที่ 18 เมษายน 2562

(นางรุ่งรัตน์ ตั้งมั่น)

ประธานกรรมการ

(นายโกวิท ศรีแก้ว)

กรรมการ

(นางสาวจันทร์หา บุญเวช)

กรรมการ

(นายสันติ พันธชาติ)

อนุมัติ

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างงานทาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเสรี - 401
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งคา ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสหัส จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ปริมาณงาน ผิวจราจร คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 95 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 380 ตร.ม.
 และไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย ปชส. และป้ายโครงการ 2 ป้าย
 รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ประมาณการเมื่อวันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานรื้อพื้นผิวเดิมแล้วบดทับ พื้นทางเดิม(ลูกรัง)	475.00	ตร.ม.	11.27	5,353.25	1.4019	15.799	7,504.72
2	งานผิวทาง ทรายรองพื้น	19.00	ลบ.ม.	227.88	4,329.72	1.4019	319.465	6,069.83
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	380.00	ตร.ม.	388.27	147,542.60	1.4019	544.316	206,839.97
3	งานรอยต่อ CONTRACTION JOINT	64.00	ม.	99.55	6,371.20	1.4019	139.559	8,931.79
	EXPANSION JOINT	8.00	ม.	174.70	1,397.60	1.4019	244.912	1,959.30
4	งานไหล่ทาง หินคลุกไหล่ทาง	14.25	ลบ.ม.	175.93	2,507.00	1.4019	246.636	3,514.57
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	95.00	ตร.ม.	1.76	167.20	1.4019	2.467	234.40
6	งานติดตั้งป้าย ป้าย-ปชส.-โครงการ	2.00	ป้าย	-	-	-	-	-
	รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน				167,668.57			
	ยอดยกไป							235,054.57

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเสรี - ๔๐๑ หมู่ที่ ๖
งวดที่ ๑ (งวดเดียว) ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตั้งนั้จนรื้อคัน
ทางเดิมแล้วบดทับ ๔๗๕ ตร.ม. ลงทรายหยาบหนา ๐.๐๕ ม. พร้อมงานเทคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔.๐๐
เมตร ระยะทาง ๙๕.๐๐ เมตร ผิวจราจรคอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๘๐.๐๐ ตร.ม.
และลงไหล่ทางหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมงานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จำนวน ๒ ป้าย จำนวนเงิน ๒๓๕,๐๐๐ บาท(สองแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)ให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลา ๙๐วันนับจากลงนามในสัญญา

(ลงชื่อ).....



ผู้แบ่งงวดงาน

(นายโกวิท ศรีแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....



ตรวจ

(นายโกวิท ศรีแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....



ตรวจ

(นายธนเดช จักขุรงค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ ๒๙๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒




ประธานกรรมการ

(นางรุ่งรัตน์ ตังมัน)




กรรมการ

(นายโกวิท ศรีแก้ว)



กรรมการ

(นางสาวจันทรา บุญเวช)



(นายสันติ พันธชาติ)

นายก อบต.ทุ่งปรัง