

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานทาง

ม.14

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนบุกเบิก สายโยธา - ห้วยหลุมพงค์ (สามแยกบ้านนายณรงค์ เพชรเศรษฐ์)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งาน (Glearing and Grubbing) เครื่องจักรขนาดกลาง	2,050.00	ตร.ม.	3.74	7,667.00	1.4019	5.243	10,748.37
2	งานผิวทาง ลูกรังรองพื้นทางหนา 0.15 ม.	307.50	ลบ.ม.	266.17	81,847.28	1.4019	373.144	114,741.69
	ผิวทางหินคลุกหนา 0.15 ม.	307.50	ตร.ม.	477.47	146,822.03	1.4019	669.365	205,829.80
3	งานวางท่อระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ศก. 0.80 ม.	7.00	ม.	1,639.40	11,475.80	1.4019	2,298.275	16,087.92
	ท่อระบายน้ำ ศก. 0.60 ม.	7.00	ม.	2,182.20	15,275.40	1.4019	3,059.226	21,414.58
5	งานติดตั้งป้าย ป้าย ปชส-โครงการ	2.00	ป้าย	-	-	-	-	-
	ป้ายชอย	1.00	ป้าย	2,139.95	2,139.95	1.402	3,000.000	3,000.00
	รวมราคาค่างานต้นทุน				265,227.45			
							TOTAL	371,822.37

- 1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- 2 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- 3 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- 4 ค่า factor F งานทาง
- 5 ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- 6 ค่า factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\Sigma = 1 + 3 / (1 \times 4 + (2 \times 5))$
- 7 ค่า factor F งานก่อสร้างซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = 4×6
- 8 ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = 5

=	265,227.45
=	
=	
=	1.4019
=	
=	
=	
=	371,822.37
	371,000.00

คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง

สามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 338/2562 ลงวันที่ 29 เมษายน 2562

ประธานกรรมการ

(นายธนเดช จักชูรงค์)

กรรมการ

(นางสาวรุ่งรัตน์ ตั้งมั่น)

กรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ คำเพ็ง)

(นายสันติ พันธชาติ)

อนุมัติ

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง

งานรับทราบ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
 อโครงการ ก่อสร้างถนนบุกเบิก สายโยธา - ห้วยหลุมพงค์ (สามแยกบ้านนายณรงค์ เพชรเศรษฐ์) หมู่ที่ 14
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 14 บ้านเขาเหล็ก ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ปริมาณงาน ผิวจราจรหินคลุก 5 เมตร ยาว 410 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,050 ตร.ม.
 พร้อมติดตั้งป้ายปชส. ป้ายโครงการ 2 ป้าย และป้ายซอย 1 ป้าย
 รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อวันที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งาน (Glearring and Grubbing) เครื่องจักรขนาดกลาง	2,050.00	ตร.ม.	3.74	7,667.00	1.4019	5.243	10,748.37
2	งานผิวทาง ลูกรังรองพื้นทางหนา 0.15 ม.	307.50	ลบ.ม.	266.17	81,847.28	1.4019	373.144	114,741.69
	ผิวทางหินคลุกหนา 0.15 ม.	307.50	ตร.ม.	477.47	146,822.03	1.4019	669.365	205,829.80
3	งานวางท่อระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ศก. 0.80 ม.	7.00	ม.	1,639.40	11,475.80	1.4019	2,298.275	16,087.92
	ท่อระบายน้ำ ศก. 0.60 ม.	7.00	ม.	2,182.20	15,275.40	1.4019	3,059.226	21,414.58
5	งานติดตั้งป้าย ป้าย ปชส-โครงการ	2.00	ป้าย	-	-	-	-	-
	ป้ายซอย	1.00	ป้าย	2,139.95	2,139.95	1.402	3,000.000	3,000.00
	รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน				265,227.45			371,822.37
	ยอดยกไป							371,822.37