




การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ


งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิกสายคลองชลประทาน - บ้านนายด่วน หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งใหญ่
งวดที่ 1 (งวดเดียว) ของค่างานจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ งาน
ปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม 3,620 ตร.ม. ลงลูกรังรองพื้นทางหนา 0.15 ม. กว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 724.00 ม.
ลงหินคลุกพื้นทางหนา 0.10 ม. กว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 724.00 ม. และบดอัด หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
3,620.00 ตร.ม. พร้อมงานติดตั้งป้าย ปชส. ป้ายโครงการ และป้ายซอย^๓ 1 ป้าย รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้าง
ให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 90 วัน นับถัดจากวันลง
นามในสัญญาจ้างเป็นเงินค่าก่อสร้าง จำนวน 502,000 บาทถ้วน


(ลงชื่อ)  ผู้แบ่งงวดงาน
(นายสันติสุข ทองสุวรรณ)
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

(ลงชื่อ)  ตรวจ
(นายโกวิท ศรีแก้ว)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง


(ลงชื่อ)  ตรวจ
(นายธนเดช จักชูรงค์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 337/62 ลงวันที่ 29 เม.ย. 62


ประธานกรรมการ
(นายธนเดช จักชูรงค์)


กรรมการ
(จ.อ.สุกฤษ สุขสุวรรณะ)


กรรมการ
(นายเกียรติศักดิ์ ดำเพ็ง)


(นายสันติ พันธราที)
นายก อบต.ทุ่งปรัง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งาน (Glearring and Grubbing) เครื่องจักรขนาดกลาง	3,620.00	ตร.ม.	3.74	13,538.80	1.4019	5.243	18,980.04
2	งานผิวทาง ลูกรังรองพื้นทางหนา 0.15 ม.	543.00	ลบ.ม.	264.16	143,438.88	1.4019	370.326	201,086.97
	ผิวทางหินคลุกหนา 0.10 ม.	362.00	ตร.ม.	477.47	172,844.14	1.4019	669.365	242,310.20
3	งานวางท่อระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ศก. 0.80 ม.	7.00	ม.	1,639.40	11,475.80	1.4019	2,298.275	16,087.92
	ท่อระบายน้ำ ศก. 0.60 ม.	7.00	ม.	2,182.20	15,275.40	1.4019	3,059.226	21,414.58
4	งานติดตั้งป้าย ป้ายชอย	1.00	ป้าย	2,139.95	2,139.95	1.4019	3,000.00	3,000.00
	ป้าย ปชส-โครงการ	2.00	ป้าย	-	-	-	-	-
รวมราคาค่างานต้นทุน					358,712.97			

TOTAL

502,879.72

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	358,712.97
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
4	ค่า factor F งานทาง	=	1.4019
5	ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
6	ค่า factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\alpha = 1 + 3 / (1 \times 4 + (2 \times 5))$	=	
7	ค่า factor F งานก่อสร้างซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = 4×6	=	
8	ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = 5	=	502,879.72
			502,000.00

คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง

ห้าแสนสองพันบาทถ้วน

กรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อนุต.ทุ่งปรัง ที่ 337/2562 ลงวันที่ 29 เมษายน 2562

ประธานกรรมการ

(นายธนเดช จักขุรงค์)

กรรมการ

(จ.อ.สุกฤษ สุขสุวรรณะ)

กรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ คำเพ็ง)

(นายสันติ พันธชาติ)

อนุมัติ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนบุกเบิก สายคลองชลประทาน - บ้านนายด่วน
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งปรัง อำเภอลือชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ปริมาณงาน ผิวจราจรหินคลุก 5 เมตร ยาว 724 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,620 ตร.ม.
 พร้อมติดตั้งป้ายปชส. ป้ายโครงการ 2 ป้าย
 รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อวันที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งาน (Glearring and Grubbing) เครื่องจักรขนาดกลาง	3,620.00	ตร.ม.	3.74	13,538.80	1.4019	5.24	18,980.04
2	งานผิวทาง ลูกรังรองพื้นทางหนา 0.15 ม.	543.00	ลบ.ม.	264.16	143,438.88	1.4019	370.33	201,086.97
	ผิวทางหินกลุหนา 0.10 ม.	362.00	ตร.ม.	477.47	172,844.14	1.4019	669.37	242,310.20
3	งานวางท่อระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ศก. 0.80 ม.	7.00	ม.	1,639.40	11,475.80	1.4019	2,298.27	11,087.92
	ท่อระบายน้ำ ศก. 0.60 ม.	7.00	ม.	2,182.20	15,275.40	1.4019	3,059.23	21,414.58
5	งานติดตั้งป้าย ป้ายซอย	1.00	ป้าย	2,139.95	2,139.95	1.4019	3,000.00	3,000.00
	ป้าย ปชส-โครงการ	2.00	ป้าย	-	-	-	-	-
	รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน				358,712.97			502,879.72
	ยอดยกไป							502,879.72