

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนายก่อม หมู่ที่ 16

งวดที่ 1 (งวดเดียว) ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ งานรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ 1,025 ตร.ม. ลงทรายหยาบหนา 0.05 ม. พร้อมงานเทคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 205.00 เมตร ผิวจราจรคอนกรีต หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 820.00 ตร.ม. และลงไหล่ทางหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมงานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย จำนวนเงิน 541,500 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 90 วันนับจากลงนามในสัญญา

(ลงชื่อ) ผู้แบ่งงวดงาน

(นายโกวิท ศรีแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ) ตรวจ

(นายโกวิท ศรีแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ) ตรวจ

(นายชนเดช จักขุรงค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 640/2562 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562

จ.อ. ประธานกรรมการ

(สุกฤษ สุขสุวรรณะ)

..... กรรมการ

(นางพรกมล เตโช)

..... กรรมการ

(นางวิลาวรรณ บริบูรณ์)

(นายสันติ พันธชาติ)

นายก อบต.ทุ่งปรัง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนายกล่อม
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 16 บ้านท่าเขียว ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ปริมาณงาน ผิวจราจร คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 205 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 820 ตร.ม.
 และไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย ปชส. และป้ายโครงการ 2 ป้าย
 รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อวันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานรื้อพื้นผิวเดิมแล้วบดทับ							
	พื้นทางเดิม(ลูกรัง)	1,025.00	ตร.ม.	11.06	11,336.50	1.4019	15.505	15,892.64
2	งานผิวทาง							
	ทรายรองพื้น	51.25	ลบ.ม.	480.17	24,608.71	1.4019	673.150	34,498.95
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	820.00	ตร.ม.	385.79	316,347.80	1.4019	540.839	443,487.98
3	งานรอยต่อ							
	CONTRACTION JOINT	164.00	ม.	119.86	19,657.04	1.4019	168.032	27,557.20
	EXPANSION JOINT	12.00	ม.	193.78	2,325.36	1.4019	271.660	3,259.92
4	งานไหล่ทาง							
	หินคลุกไหล่ทาง	30.75	ลบ.ม.	380.17	11,690.23	1.4019	532.960	16,388.53
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	205.00	ตร.ม.	1.74	356.70	1.4019	2.439	500.06
6	งานติดตั้งป้าย							
	ป้าย-ปชส.-โครงการ	2.00	ป้าย					
	รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน				386,322.34			
	ยอดยกไป							541,585.29

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ปร.5

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนายกล่อม หมู่ที่ 16

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานรื้อฟื้นค้ำทางเดิมแล้วบดทับ พื้นทางเดิม(ลูกรัง)	1,025.00	ตร.ม.	11.06	11,336.50	1.4019	15.505	15,892.64
2	งานผิวทาง ทรายรองพื้น	51.25	ลบ.ม.	480.17	24,608.71	1.4019	673.150	34,498.95
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	820.00	ตร.ม.	385.79	316,347.80	1.4019	540.839	443,487.98
3	งานรอยต่อ CONTRACTION JOINT	164.00	ม.	119.86	19,657.04	1.4019	168.032	27,557.20
	EXPANSION JOINT	12.00	ม.	193.78	2,325.36	1.4019	271.660	3,259.92
	งานไหล่ทาง							
4	หินคลุกไหล่ทาง	30.75	ลบ.ม.	380.17	11,690.23	1.4019	58.583	16,388.53
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	205.00	ตร.ม.	1.74	356.70	1.4019	2.439	500.06
5	งานติดตั้งป้าย ป้าย-ปชส.-โครงการ	2.00	ป้าย					

TOTAL 541,585.29

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานทาง

= 386,322.34

2 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

3 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

4 ค่า factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.4019

5 ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

6 ค่า factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\alpha = 1 + 3 / (1 \times 4 + (2 \times 5))$

=

7 ค่า factor F งานก่อสร้างซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = 4×6

=

8 ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = 5

541,585.29

คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง

541,500.00

ตัวอักษร

ทำเสนอสีหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 640/2562 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562

จ.อ. ประธานกรรมการ

(สุกฤษ สุขสุวรรณ)

กรรมการ

(นางพรกมล เตโช)

กรรมการ

(นางวิลาวรรณ บริบูรณ์)

อนุมัติ

(นายสันติ พันธวาทิ)