

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย รพช.-ลิชลฟาร์ม
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 14 บ้านเขาเหล็ก ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ปริมาณงาน ผิวจราจร คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 205 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 820 ตร.ม.
 และไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย ปชส. และป้ายโครงการ 2 ป้าย
 รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ประมาณการเมื่อวันที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานรื้อฟื้นผิวทางเดิมแล้วบดทับ พื้นทางเดิม(ลูกรัง)	1,025.00	ตร.ม.	11.06	11,336.50	1.4019	15.505	15,892.64
2	งานผิวทาง ทรายรองพื้น	51.25	ลบ.ม.	480.17	24,608.71	1.4019	673.150	34,498.95
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	820.00	ตร.ม.	385.79	316,347.80	1.4019	540.839	443,487.98
3	งานรอยต่อ CONTRACTION JOINT	164.00	ม.	119.86	19,657.04	1.4019	168.032	27,557.20
	EXPANSION JOINT	12.00	ม.	193.78	2,325.36	1.4019	271.660	3,259.92
4	งานไหล่ทาง หินคลุกไหล่ทาง	30.75	ลบ.ม.	380.17	11,690.23	1.4019	532.960	16,388.53
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	205.00	ตร.ม.	1.74	356.70	1.4019	2.439	500.06
6	งานติดตั้งป้าย ป้าย-ปชส.-โครงการ	2.00	ป้าย		-			
	รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน				386,322.34			
	ยอดยกไป							541,585.29

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ปร.5

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย รพช.-สิชลฟาร์ม หมู่ที่ 14

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานรื้อฟื้นคันทางเดิมแล้วบดทับ							
	พื้นทางเดิม(ลูกรัง)	1,025.00	ตร.ม.	11.06	11,336.50	1.4019	15.505	15,892.64
2	งานผิวทาง							
	ทรายรองพื้น	51.25	ลบ.ม.	480.17	24,608.71	1.4019	673.150	34,498.95
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	820.00	ตร.ม.	385.79	316,347.80	1.4019	540.839	443,487.98
3	งานรอยต่อ							
	CONTRACTION JOINT	164.00	ม.	119.86	19,657.04	1.4019	168.032	27,557.20
	EXPANSION JOINT	12.00	ม.	193.78	2,325.36	1.4019	271.660	3,259.92
	งานไหล่ทาง							
4	หินคลุกไหล่ทาง	30.75	ลบ.ม.	380.17	11,690.23	1.4019	58.583	16,388.53
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	205.00	ตร.ม.	1.74	356.70	1.4019	2.439	500.06
5	งานติดตั้งป้าย							
	ป้าย-ปชส.-โครงการ	2.00	ป้าย					
TOTAL								541,585.29

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานทาง

= 386,322.34

2 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

3 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

4 ค่า factor F งานก่อสร้างทาง

=

1.4019

5 ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

6 ค่า factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\alpha=1+3/(1 \times 4 + (2 \times 5))$

=

7 ค่า factor F งานก่อสร้างซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor $F_N=4 \times 6$)

=

8 ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor $F_N=5$)

541,585.29

คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง

541,500.00

ตัวอักษร

ทำเสนอสีหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 638/2562 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562



ประธานกรรมการ

(นายธนเดช จักขุรงค์)



กรรมการ

(นางสาวสุวิธา เพชรแก้ว)



กรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ คำเพ็ง)



อนุมัติ

(นายสันติ พันธชาติ)