

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย รพช.-สิชลฟาร์ม หมู่ที่ 14
งวดที่ 1 (งวดเดียว)ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดั่งนี้งานรื้อคัน
ทางเดิมแล้ววัดทับ 1,025 ตร.ม. ลงทรายหยาบหนา 0.05 ม. พร้อมงานเทคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00
เมตร ระยะทาง 205.00 เมตร ผิวจราจรคอนกรีต หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 820.00 ตร.ม.และ
ลงไหล่ทางหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมงานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จำนวน 2 ป้าย จำนวนเงิน 541,500 บาท(ห้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)ให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลา 90วัน นับจากลงนามในสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้แบ่งงวดงาน

(นายโกวิท ศรีแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายโกวิท ศรีแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายชนเดช จักบุญรังค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 638/2562 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562

.....ประธานกรรมการ

(นายชนเดช จักบุญรังค์)

.....กรรมการ

(นางสาวสาธิตา เพชรแก้ว)

.....กรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ คำเพ็ง)

(นายสันติ พันธวาทิ)

นายก อบต.ทุ่งปรัง

15 ส.ค. 2562