

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ปร.๕

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาดินทิ้ง หมู่ที่ ๙,๑

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
๑	งานรื้อฟื้นค้ำทางเดิมแล้วบดทับ พื้นทางเดิม(ลูกรัง)	๔๔๗.๖๐	ตร.ม.	๑๑.๐๖	๔,๙๕๐.๔๖	๑.๔๐๑๙	๑๕,๕๐๕	๖,๙๔๐.๐๔
๒	งานผิวทาง ทรายรองพื้น	๒๒.๓๘	ลิป.ม.	๔๘๐.๑๗	๑๐,๗๔๖.๒๐	๑.๔๐๑๙	๖๗๓.๑๕๐	๑๕,๐๖๕.๑๐
	ผิวทางคอนกรีตหนา ๐.๑๕ ม.	๔๔๗.๖๐	ตร.ม.	๓๘๙.๐๗	๑๗๔,๑๔๗.๗๓	๑.๔๐๑๙	๕๔๕.๔๓๗	๒๔๔,๑๓๗.๗๑
๓	งานรอยต่อ CONTRACTION JOINT	๘๑.๔๔	ม.	๑๑๙.๘๖	๙,๗๖๑.๔๐	๑.๔๐๑๙	๑๖๘.๐๓๒	๑๓,๖๘๔.๕๐
	EXPANSION JOINT	๑๒.๐๐	ม.	๑๙๓.๗๘	๒,๓๒๕.๓๖	๑.๔๐๑๙	๒๗๑.๖๖๐	๓,๒๕๙.๙๒
	งานไหล่ทาง							
	หินคลุกไหล่ทาง	๑๖.๐๒	ลิป.ม.	๓๘๐.๑๗	๖,๐๙๐.๓๒	๑.๔๐๑๙	๕๘.๕๘๓	๘,๕๓๘.๐๒
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	๑๐๘.๘๐	ตร.ม.	๑.๗๔	๑๘๙.๓๑	๑.๔๐๑๙	๒.๔๓๙	๒๖๕.๔๐
๔	งานวางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ศก.๐.๖ ม.	๖.๐๐	ม.	๑,๔๘๖.๑๒	๘,๙๑๖.๗๒	๑.๔๐๑๙	๒,๐๘๓.๓๙๒	๑๒,๕๐๐.๓๕
๕	งานติดตั้งป้าย ป้าย-ปชส.-โครงการ	๒.๐๐	ป้าย					

TOTAL

๓๐๔,๓๙๑.๐๕

๑ ผลรวมค่างานต้นทุนงานทาง

= ๒๑๗,๑๒๗.๕๑

๒ ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

๓ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

๔ ค่า factor F งานก่อสร้างทาง

= ๑.๔๐๑๙

๕ ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

๖ ค่า factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\alpha = 1 + \frac{3}{(1 \times 4 + (2 \times 5))}$

=

๗ ค่า factor F งานก่อสร้างซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = $\alpha \times ๖$

=

๘ ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = ๕

= ๓๐๔,๓๙๑.๐๕

คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง

๓๐๔,๐๐๐.๐๐

ตัวอักษร

สามแสนสี่พันบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ ๙๘๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ส.ต.ต.

(ลายเซ็น บัญชี)

ประธานกรรมการ

(นายโกวิท ศรีแก้ว)

กรรมการ

(นายวัชรพงศ์ เชาวลิ)

กรรมการ

(นายวัชรพงศ์ เชาวลิ)

(นายสันติ พันธชาติ)

อนุมัติ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาดินทิ้ง
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๙,๑. บ้านท่าควาย-บ้านเขาเหล็ก ตำบลทุ่งปรัง อำเภอลือชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ปริมาณงาน ผิวจราจร คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๖.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๗.๒๐ ตร.ม.
 และไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้าย ปชส. และป้ายโครงการ ๒ ป้าย
 รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อวันที่ ๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
๑	งานรื้อพื้นผิวเดิมแล้วบดทับ พื้นทางเดิม(ลูกรัง)	๔๔๗.๖๐	ตร.ม.	๑๑.๐๖	๔,๙๕๐.๔๖	๑.๔๐๒	๑๕,๕๐๕	๖,๙๔๐.๐๔
๒	งานผิวทาง ทรายรองพื้น	๒๒.๓๘	ลบ.ม.	๔๘๐.๑๗	๑๐,๗๔๖.๒๐	๑.๔๐๒	๖๗๓.๑๕๐	๑๕,๐๖๕.๑๐
	ผิวทางคอนกรีตหนา ๐.๑๕ ม.	๔๔๗.๖๐	ตร.ม.	๓๘๙.๐๗	๑๗๔,๑๔๗.๗๓	๑.๔๐๒	๕๔๕.๔๓๗	๒๔๔,๑๓๗.๗๑
๓	งานรอยต่อ CONTRACTION JOINT	๘๑.๔๔	ม.	๑๑๙.๘๖	๙,๗๖๑.๔๐	๑.๔๐๒	๑๖๘.๐๓๒	๑๓,๖๘๔.๕๐
	EXPANSION JOINT	๑๒.๐๐	ม.	๑๙๓.๗๘	๒,๓๒๕.๓๖	๑.๔๐๒	๒๗๑.๖๖๐	๓,๒๕๙.๙๒
๔	งานไหล่ทาง หินคลุกไหล่ทาง	๑๖.๐๒	ลบ.ม.	๓๘๐.๑๗	๖,๐๙๐.๓๒	๑.๔๐๒	๕๓๒.๙๖๐	๘,๕๓๘.๐๒
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	๑๐๘.๘๐	ตร.ม.	๑.๗๔	๑๘๙.๓๑	๑.๔๐๒	๒.๔๓๙	๒๖๕.๔๐
๕	งานวางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ศก.๐.๖ ม.	๖.๐๐	ม.	๑,๔๘๖.๑๒	๘,๙๑๖.๗๒	๑.๔๐๒	๒,๐๘๓.๓๙๒	๑๒,๕๐๐.๓๕
๖	งานติดตั้งป้าย ป้าย-ปชส.-โครงการ	๒.๐๐	ป้าย	-	-	-	-	-
	รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน				๒๑๗,๑๒๗.๕๑			
	ยอดยกไป							๓๐๔,๓๙๑.๐๕