

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชายเขาเกียรติ หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งปรัง
งวดที่ ๑ (งวดเดียว) ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้
งานรื้อคันทางเดิมแล้วดทับ ๗๐๐ ตร.ม. ลงทรายหยาบหนา ๐.๐๕ ม. พร้อมงานเทคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๔๐ เมตร ผิวจราจรคอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๐
ตร.ม. ลงไหล่ทางหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบ อบต.ทุ่งปรัง พร้อมงานติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย จำนวนเงิน ๓๖๑,๘๐๐ บาท(สามแสนหกหมื่นหนึ่งพันแปด
ร้อยบาทถ้วน) ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๖๐ วัน นับจากลงนามในสัญญา

(ลงชื่อ)



ผู้แบ่งงวดงาน

(นายโกวิท ศรีแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ ๑๐๔๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒



ประธานกรรมการ

(นางสาววิธนา โต๊ะสาน)



กรรมการ

(นายโกวิท ศรีแก้ว)



กรรมการ

(นางสาวขวัญจิรา พรหมอยู่)

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวปิมใจ ศรีสว่าง)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ



(นายสันติ พันธวาทิ)

นายก อบต.ทุ่งปรัง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชายเขาเกียรติ หมู่ที่ ๓

ปร.๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
๑	งานรื้อฟื้นผิวทางเดิมแล้วบดทับ	๗๐๐.๐๐	ตร.ม.	๑๑.๑๖	๗,๘๑๒.๐๐	๑.๔๐๑๙	๑๕.๖๔๕	๑๐,๙๕๑.๖๔
๒	งานผิวทาง	๒๘.๐๐	ลบ.ม.	๔๘๒.๗๒	๑๓,๕๑๖.๑๖	๑.๔๐๑๙	๖๗๖.๗๒๕	๑๘,๙๔๘.๓๐
๓	ทรายรองพื้น	๕๖๐.๐๐	ตร.ม.	๓๘๙.๔๒	๒๑๘,๐๗๕.๒๐	๑.๔๐๑๙	๕๕๕.๙๒๘	๓๐๕,๗๑๙.๖๒
	งานรอยต่อ							
	CONTRACTION JOINT	๙๘.๐๐	ม.	๘๗.๔๔	๘,๕๖๙.๑๒	๑.๔๐๑๙	๑๒๒.๕๘๒	๑๒,๐๓๓.๐๕
	EXPANSION JOINT	๑๑.๕๐	ม.	๑๖๑.๓๖	๑,๘๕๕.๖๔	๑.๔๐๑๙	๒๖๖.๒๑๑	๒,๖๐๑.๔๒
	งานไหล่ทาง							
๔	หินคลุกไหล่ทาง	๒๑.๐๐	ลบ.ม.	๓๘๒.๗๒	๘,๐๓๗.๑๒	๑.๔๐๑๙	๕๘.๕๘๓	๑๑,๒๖๗.๒๔
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	๑๔๐.๐๐	ตร.ม.	๑.๗๕	๒๔๕.๐๐	๑.๔๐๑๙	๒.๔๕๓	๓๔๓.๔๗
๕	งานติดตั้งป้าย							
	ป้าย-ปชส.-โครงการ	๒.๐๐	ป้าย					

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวพิมพ์ใจ ศรีสว่าง)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

- ๑ ผลรวมค่างานต้นทุนงานทาง
- ๒ ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ๓ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- ๔ ค่า factor F งานก่อสร้างทาง
- ๕ ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ๖ ค่า factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\alpha = 1 + 3 / (1 \times 4 + (2 \times 5))$
- ๗ ค่า factor F งานก่อสร้างซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = 4×6
- ๘ ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = ๕

คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง

ตัวอักษร

สามแสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ ๑๐๔๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

ประธานกรรมการ

(นางสาววิณา โต๊ะसान)

กรรมการ

(นายโกวิท ศรีแก้ว)

กรรมการ

(นางสาวขวัญจิรา พรหมอยู่)

(นายสันติ พันธวาทิ)

อนุมัติ

๓๖๑,๘๔๔.๗๕

๓๖๑,๘๐๐.๐๐

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชายเขาเกียรติ
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๓ บ้านต้นจันทน์ ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ปริมาณงาน ผิวจราจร คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตร.ม.
 และไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้าย ปชส. และป้ายโครงการ ๒ ป้าย
 รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ประมาณการเมื่อวันที่ ๒๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
๑	งานรื้อพื้นค้ำทางเดิมแล้วบดทับ	๗๐๐.๐๐	ตร.ม.	๑๑.๑๖	๗,๘๐๒.๐๐	๑.๔๐๑๙	๑๕.๖๔๕	๑๐,๙๕๑.๖๔
๒	งานผิวทาง	๒๘.๐๐	ลิป.ม.	๔๘๒.๗๒	๑๓,๕๑๖.๑๖	๑.๔๐๑๙	๖๗๖.๗๒๕	๑๘,๙๔๘.๓๐
๓	งานรอยต่อ	๕๖๐.๐๐	ตร.ม.	๓๘๙.๔๒	๒๑๘,๐๗๕.๒๐	๑.๔๐๑๙	๕๔๕.๙๒๘	๓๐๕,๗๑๙.๖๒
	CONTRACTION JOINT	๙๘.๐๐	ม.	๘๗.๔๔	๘,๕๖๙.๑๒	๑.๔๐๑๙	๑๒๒.๕๘๒	๑๒,๐๑๓.๐๕
	EXPANSION JOINT	๑๑.๕๐	ม.	๑๖๑.๓๖	๑,๘๕๕.๖๔	๑.๔๐๑๙	๒๖๖.๒๑๑	๒,๖๐๑.๔๒
๔	งานไหล่ทาง	๒๑.๐๐	ลิป.ม.	๓๘๒.๗๒	๘,๐๓๗.๑๒	๑.๔๐๑๙	๕๓๖.๕๓๕	๑๑,๒๖๗.๒๔
	หินคลุกไหล่ทาง	๑๔๐.๐๐	ตร.ม.	๑.๗๕	๒๔๕.๐๐	๑.๔๐๑๙	๒.๔๕๓	๓๔๓.๔๗
๖	งานติดตั้งป้าย							
	ป้าย-ปชส.-โครงการ	๒.๐๐	ป้าย		-			
	รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน				๒๕๘,๑๑๐.๒๔			
	ยอดยกไป							
								๓๖๑,๘๔๔.๗๕

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวพิมใจ ศรีสว่าง)
 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ