

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน แยกจอมพิบูลย์ หมู่ที่ 10 บ้านจอมพิบูลย์
งวดที่ 1 (งวดเดียว) ของค่างานจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ งานรื้อ
คันทางเดิมลึก 0.25 ม. แล้วบดทับ 160.2 ตร.ม. ลงทรายหยาบหนา 0.05 ม. พร้อมงานเทคอนกรีตเสริม
เหล็กกว้าง 11.00 ม. ระยะทาง 10.00 ม. ผิวจราจรคอนกรีต หนา 0.20 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 160.20
ตร.ม. (รวมพื้นที่ขยายไหล่) พร้อมงานติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ ป้ายโครงการ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้
สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 60 วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาจ้าง เป็นเงินจำนวน 136,100.00 บาทถ้วน

(ลงชื่อ).....

ผู้แบ่งงวดงาน

(นายสันติสุข ทองสุวรรณ)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

(ลงชื่อ).....

ตรวจ

(นายโกวิท ศรีแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....

ตรวจ

(นายชนเดช จักษุรงค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 1042/62 ลงวันที่ 18 ธ.ค. 62

ประธานกรรมการ

(นายชนเดช จักษุรงค์)

กรรมการ

(นางสาวพรกมล เตโช)

กรรมการ

(นางสาวสาธิตา เพชรแก้ว)

(นายสันติ พันธวาทิ)

นายก อบต.ทุ่งปรัง

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวพิมพ์ใจ ศรีสว่าง)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน แยกจอมพิบูลย์

ม.10

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งานรื้อพื้นทางเดิม							
	งานรื้อพื้นทางเดิมชนิดล็กเฉลี่ย 0.25 ม.	160.20	ตร.ม.	37.37	5,986.67	1.4019	52.389	8,392.72
2	งานผิวทาง							
	ทรายรองพื้น	8.01	ลบ.ม.	454.34	3,639.26	1.4019	636.939	5,101.88
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.20 ม.	160.20	ตร.ม.	529.24	84,784.25	1.4019	741.942	118,859.04
3	งานวางรอยต่อ							
	Contraction Joint	11.00	ม.	87.98	967.78	1.4019	123.339	1,356.73
	Longitudinal Joint	11.00	ม.	159.41	1,753.51	1.4019	223.477	2,458.25
4	ป้ายโครงการ							
	ป้ายโครงการ + ป้าย ปชส.	2.00	ป้าย					
รวมราคาค่างานรวมต้นทุน					97,131.48			

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง						TOTAL	136,168.62
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม						=	97,131.48
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ						=	
4	ค่า factor F งานทาง						=	
5	ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม						=	1.4019
6	ค่า factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\alpha=1+3/(1 \times 4 + (2 \times 5))$						=	
7	ค่า factor F งานก่อสร้างซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N)=4x6						=	
8	ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN)=5						=	136,168.62
คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง								136,100.00

กรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 1042/2562 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562

ประธานกรรมการ
(นายธนเดช จักขุรงค์)
กรรมการ
(นางพรกมล เตโช)
กรรมการ
(นางสาวสาธิตา เพชรแก้ว)

อนุมัติ
(นายสันติ พันธชาติ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

สำเนาถูกต้อง
(นางสาวพิมพ์ใจ ศรีสว่าง)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
 ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน แยกจอมพิบูลย์
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 10 บ้านจอมพิบูลย์ ตำบลทุ่งปรัง อำเภอลือลา จังหวัดนครราชสีมา
 ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 11.00 เมตร ยาว 10.0 เมตร หน้า 0.20 เมตร
 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 160.20 ตร.ม. (รวมขยายไหล่)

รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อวันที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
1	งานรื้อพื้นทางเดิม							
	งานรื้อพื้นทางเดิมขุดลึกเฉลี่ย 0.25 ม.	160.20	ตร.ม.	37.37	5,986.67	1.4019	52.389	8,392.72
2	งานผิวทาง							
	ทรายรองพื้น	8.01	ลบ.ม.	454.34	3,639.26	1.4019	636.939	5,101.88
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.20 ม.	160.20	ตร.ม.	529.24	84,784.25	1.4019	741.942	118,859.04
3	งานวางรอยต่อ							
	Contraction Joint	11.00	ม.	87.98	967.78	1.4019	123.339	1,356.73
	Longitudinal Joint	11.00	ม.	159.41	1,753.51	1.4019	223.477	2,458.25
4	ป้ายโครงการ							
	ป้ายโครงการ + ป้าย ปชส.	2.00	ป้าย					
	รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน				97,131.48			136,168.62
	ยอดยกไป							136,168.62

หมายเหตุ

คอนกรีต Strength ๒๘๐ Ksc.

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวพินิจ ศรีสว่าง)
 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ