


การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อทราย-ชายทะเล หมู่ที่ 7 บ้านปลายทอน
งวดที่ 1 (งวดเดียว) ของค่างานจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ งานรื้อ
คันทางเดิมแล้วบดทับ 951.0 ตร.ม. ลงทรายหยาบหนา 0.05 ม. พร้อมงานเทคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00
ม. ระยะทาง 183.00 ม. ผิวจราจรคอนกรีต หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 732 ตร.ม. และลงไหล่ทาง
หินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบกว้างข้างละ 0.50 ม. พร้อมงานติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ ป้ายโครงการ รวมทั้งทำ
สถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 60 วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญาจ้าง เป็นเงินจำนวน 481,700.00 บาทถ้วน


(ลงชื่อ)  ผู้แบ่งงวดงาน
(นายสันติสุข ทองสุวรรณ)
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

(ลงชื่อ)  ตรวจ
(นายโกวิท ศรีแก้ว)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ)  ตรวจ
(นายณเดช จักขุรงค์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 1039/62 ลงวันที่ 18 ธ.ค. 62


ประธานกรรมการ
(นายณเดช จักขุรงค์)


กรรมการ
(นางสาวไมนา ปราสาทแก้ว)


กรรมการ
(นายธวัชชัย พรหมจิตต์)


(นายสันติ พันธวาทิ)
นายก อบต.ทุ่งปรัง

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวพิมพ์ใจ ศรีสว่าง)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อทราย - ชายทะเล

ม.7

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งาน (Glearing and Grubbing) เครื่องจักรขนาดกลาง	915.00	ตร.ม.	11.16	10,211.40	1.4019	15.645	14,315.36
2	งานผิวทาง ทรายรองพื้น	36.60	ลบ.ม.	454.34	16,628.84	1.4019	636.939	23,311.98
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	732.00	ตร.ม.	398.27	291,533.64	1.4019	558.335	408,701.01
3	งานวางรอยต่อ Contraction Joint	130.40	ม.	88.00	11,475.20	1.4019	123.367	16,087.08
	Expansion Joint	16.00	ม.	159.19	2,547.04	1.4019	223.168	3,570.70
4	งานไหล่ทาง หินคลุกไหล่ทาง	27.45	ลบ.ม.	390.00	10,705.50	1.4019	546.741	15,008.04
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	183.00	ตร.ม.	3.00	549.00	1.4019	4.206	769.64
5	งานติดตั้งป้าย ป้าย ปชส-โครงการ	2.00	ป้าย	-	-	-	-	-
รวมราคาค่างานรวมต้นทุน					343,650.62			

TOTAL 481,763.81

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 343,650.62

2 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

3 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

4 ค่า factor F งานทาง

=

1.4019

5 ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

6 ค่า factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\alpha = 1 + 3 / (1 \times 4 + (2 \times 5))$

=

7 ค่า factor F งานก่อสร้างซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = 4×6

=

8 ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = 5

=

481,763.81

คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง

481,700.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 1039/2562 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562

ประธานกรรมการ

(นายชนเดช จักขุรงค์)

กรรมการ

(นางสุไมนา ปราสาทแก้ว)

กรรมการ

(นายวัชรชัย พรหมจิตต์)

(นายสันติ พันธวาทิ)

อนุมัติ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวพิมพ์ใจ ศรีสว่าง)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อทราย - ชายทะเล
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 7 บ้านปลายทอน ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 เมตร ยาว 183 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 732 ตร.ม.
 พร้อมติดตั้งป้ายปชส. ป้ายโครงการ 2 ป้าย

รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อวันที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งาน (Glearing and Grubbing)							
	เครื่องจักรขนาดกลาง	915.00	ตร.ม.	11.16	10,211.40	1.4019	15.645	14,315.36
2	งานผิวทาง							
	ทรายรองพื้น	36.60	ลบ.ม.	454.34	16,628.84	1.4019	636.939	23,311.98
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	732.00	ตร.ม.	398.27	291,533.64	1.4019	558.335	408,701.01
3	งานวางรอยต่อ							
	Contraction Joint	130.40	ม.	88.00	11,475.20	1.4019	123.367	16,087.08
	Expansion Joint	16.00	ม.	159.19	2,547.04	1.4019	223.168	3,570.70
4	งานไหล่ทาง							
	หินคลุกไหล่ทาง	27.45	ลบ.ม.	390.00	10,705.50	1.4019	546.741	15,008.04
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	183.00	ตร.ม.	3.00	549.00	1.4019	4.206	769.64
5	งานติดตั้งป้าย							
	ป้าย ปชส-โครงการ	2.00	ป้าย	-	-	-	-	-
	รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน				343,650.62			481,763.81
	ยอดยกไป							481,763.81

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวพิมใจ ศรีสว่าง)
 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ