

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

งานก่อสร้าง : โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายโสภาส-บ้านนายถวิล
หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งคา

งวดที่ 1 (งวดเดียว) ของค่างานจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ งานรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ 925.0 ตร.ม. ลงทรายหยาบหนา 0.05 ม. พร้อมงานเทคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 185.00 ม. ผิวจราจรคอนกรีต หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 740.0 ตร.ม. และลงไหล่ทางหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบกว้างข้างละ 0.50 ม. พร้อมงานติดตั้งป้าย ปชส. ป้ายโครงการ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง เป็นค่างานก่อสร้าง 479,000 บาทถ้วน

(ลงชื่อ)



ผู้แบ่งงวดงาน

(นายสันติสุข ทองสุวรรณ)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

(ลงชื่อ)



ตรวจ

(นายโกวิท ศรีแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ)



ตรวจ

(นายธเนศ จักขุรงค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 64/62 ลงวันที่ 23 ม.ค. 63



ประธานกรรมการ

(นายธเนศ จักขุรงค์)

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวพินใจ ศรีสว่าง)

นักวิชาการพัฒนาปฏิบัติการ

กรรมการ

(นางรุ่งรัตน์ ตั้งมั่น)

กรรมการ

(นายวัชรพงศ์ เขาวลิต)

(นายสันติ พันธวาทิ)

นายก อบต.ทุ่งปรัง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายโสภาส - บ้านนายถวิล

ม.5

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งาน (Glearing and Grubbing)							
	เครื่องจักรขนาดกลาง	925.00	ตร.ม.	11.16	10,323.00	1.4019	15.645	14,471.81
2	งานผิวทาง							
	ทรายรองพื้น	37.00	ลบ.ม.	482.72	17,860.64	1.4019	676.725	25,038.83
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	740.00	ตร.ม.	388.27	287,319.80	1.4019	544.316	402,793.63
3	งานวางรอยต่อ							
	Contraction Joint	132.00	ม.	95.76	12,640.32	1.4019	134.246	17,720.46
	Expansion Joint	16.00	ม.	169.87	2,717.92	1.4019	238.141	3,810.25
4	งานไหล่ทาง							
	หินคลุกไหล่ทาง	27.75	ลบ.ม.	382.72	10,620.48	1.4019	536.535	14,888.85
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	185.00	ตร.ม.	2.50	462.50	1.4019	3.505	648.38
5	งานติดตั้งป้าย							
	ป้าย ปชส-โครงการ	2.00	ป้าย	-	-	-	-	-
	รวมราคาค่างานต้นทุน				341,944.66			

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง		TOTAL	479,372.22
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	341,944.66	
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=		
4	ค่า factor F งานทาง	=		
5	ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	1.4019	
6	ค่า factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\tau = 1 + 3 / (1 \times 4 + (2 \times 5))$	=		
7	ค่า factor F งานก่อสร้างซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = 4x6	=		
8	ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = 5	=	479,372.22	
			479,000.00	

คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง

สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อนุมัติฯ ที่ 64/2563 ลงวันที่ 23 มกราคม 2563

ประธานกรรมการ

(นายธนเดช จักขุรงค์)

กรรมการ

(นางรุ่งรัตน์ ตั้งมั่น)

กรรมการ

(นายวิชรพงศ์ เขาวลิต)

อนุมัติ

(นายสันติ พันธชาติ)

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวพิมพ์ใจ ศรีสว่าง)
นักวิชาการบัญชีปฏิบัติการ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายโสภาส - บ้านนายถวิล
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งคา ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 เมตร ยาว 185 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 740 ตร.ม.
 พร้อมติดตั้งป้ายปชส. ป้ายโครงการ 2 ป้าย
 รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ประมาณการเมื่อวันที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งาน (Glearing and Grubbing) เครื่องจักรขนาดกลาง	925.00	ตร.ม.	11.16	10,323.00	1.4019	15.645	14,471.81
2	งานผิวทาง ทรายรองพื้น	37.00	ลบ.ม.	482.72	17,860.64	1.4019	676.725	25,038.83
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	740.00	ตร.ม.	388.27	287,319.80	1.4019	544.316	402,793.63
3	งานวางรอยต่อ Contraction Joint	132.00	ม.	95.76	12,640.32	1.4019	134.246	17,720.46
	Expansion Joint	16.00	ม.	169.87	2,717.92	1.4019	238.141	3,810.25
4	งานไหล่ทาง หินคลุกไหล่ทาง	27.75	ลบ.ม.	382.72	10,620.48	1.4019	536.535	14,888.85
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	185.00	ตร.ม.	2.50	462.50	1.4019	3.505	648.38
5	งานติดตั้งป้าย ป้าย ปชส-โครงการ	2.00	ป้าย	-	-	-	-	-
รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน					341,944.66			479,372.22
ยอดยกไป								479,372.22

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวพิมใจ ศรีสว่าง)
 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ