



การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

งานก่อสร้าง : โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายออกเขาวัดถ้ำ - เขาวัดถ้ำ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งใหญ่
งวดที่ 1 (งวดเดียว) ของค่างานจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ งานรื้อ
คันทางเดิมแล้วบดทับ 925.0 ตร.ม. ลงทรายหยาบหนา 0.05 ม. พร้อมถมงานเทคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง
4.00 ม. ระยะทาง 185.00 ม. ผิวจราจรคอนกรีต หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 740 ตร.ม และลง
โหลทางหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบกว้างข้างละ 0.50 ม. พร้อมงานติดตั้งป้าย ปชส. ป้ายโครงการ รวมทั้งทำ
สถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 60 วัน นับ
ถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง เป็นเงินค่าก่อสร้าง 487,000 บาท

(ลงชื่อ)  ผู้แบ่งงวดงาน
(นายสันติสุข ทองสุวรรณ)
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ


(ลงชื่อ)  ตรวจ
(นายโกวิท ศรีแก้ว)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง


(ลงชื่อ)  ตรวจ
(นายธนเดช จักขุรงค์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 327/63 ลงวันที่ 30 เม.ย. 63


ประธานกรรมการ
(นายธนเดช จักขุรงค์)


กรรมการ
(นางสาวขวัญจิรา พรหมอยู่)


กรรมการ
(นายไพรัช โสภีพัส)


(นายสันติ พันธชาติ)
นายก อบต.ทุ่งปรัง

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายออกเขาวัดถ้ำ - เขาวัดถ้ำ

ม.2

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งาน (Glearing and Grubbing) เครื่องจักรขนาดกลาง	925.00	ตร.ม.	10.26	9,490.50	1.4019	14.383	13,304.73
2	งานผิวทาง ทรายรองพื้น	37.00	ลบ.ม.	540.50	19,998.50	1.4019	757.727	28,035.90
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	740.00	ตร.ม.	397.10	293,854.00	1.4019	556.694	411,953.92
3	งานวางรอยต่อ Contraction Joint	132.00	ม.	89.82	11,856.24	1.4019	125.919	16,621.26
	Expansion Joint	16.00	ม.	149.50	2,392.00	1.4019	209.584	3,353.34
4	งานไหล่ทาง หินคลุกไหล่ทาง	28.50	ลบ.ม.	340.50	9,704.25	1.4019	477.347	13,604.39
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	190.00	ตร.ม.	1.64	311.60	1.4019	2.299	436.83
5	งานติดตั้งป้าย ป้าย ปชส-โครงการ	2.00	ป้าย	-	-	-	-	-
	รวมราคาค่างานต้นทุน				347,607.09			

TOTAL

487,310.38

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 347,607.09

2 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

3 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

4 ค่า factor F งานทาง

= 1.4019

5 ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

6 ค่า factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\alpha = 1 + 3 / (1 \times 4 + (2 \times 5))$

=

7 ค่า factor F งานก่อสร้างซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = 4×6

=

8 ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = 5

= 487,310.38

487,000.00

คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง

สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 327/2563 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563



ประธานกรรมการ

(นายธนเดช จักขุรงค์)




กรรมการ

(นางสาวขวัญจิรา พรมอยู่)



กรรมการ

(นายไพรัช โสภพิศ)



อนุมัติ

(นายสันติ พันธชาติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายออกเขาวัดถ้ำ - เขาวัดถ้ำ
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4 เมตร ยาว 185 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 740 ตร.ม.
 พร้อมติดตั้งป้ายขส. ป้ายโครงการ 2 ป้าย
 รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อวันที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
1	งาน (Glearring and Grubbing)							
	เครื่องจักรขนาดกลาง	925.00	ตร.ม.	10.26	9,490.50	1.4019	14.383	13,304.73
2	งานผิวทาง							
	ทรายรองพื้น	37.00	ลบ.ม.	540.50	19,998.50	1.4019	757.727	28,035.90
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	740.00	ตร.ม.	397.10	293,854.00	1.4019	556.694	411,953.92
3	งานวางรอยต่อ							
	Contraction Joint	132.00	ม.	89.82	11,856.24	1.4019	125.919	16,621.26
	Expansion Joint	16.00	ม.	149.50	2,392.00	1.4019	209.584	3,353.34
4	งานไหล่ทาง							
	หินคลุกไหล่ทาง	28.50	ลบ.ม.	340.50	9,704.25	1.4019	4 / 7.347	13,604.39
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	190.00	ตร.ม.	1.64	311.60	1.4019	2.299	436.83
5	งานติดตั้งป้าย							
	ป้าย ขส-โครงการ	2.00	ป้าย	-	-	-	-	-
	รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน				347,607.09			487,310.38
	ยอดยกไป							487,000.00