

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

งานก่อสร้าง :โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ ๖
งวดที่ ๑ (งวดเดียว)ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตั้งนํ้าขึ้นหรือคัน
ทางเดิมแล้วบัดนี้ ๗๓๖ ตร.ม. ลงทรายหยาบหนา ๐.๐๕ ม. พร้อมงานเทคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔.๐๐
เมตร ระยะทาง ๑๘๔.๐๐ เมตร ผิวจราจรคอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๓๖.๐๐ ตร.ม.
และลงไหล่ทางหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมงานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จำนวน ๒ ป้าย จำนวนเงิน ๔๗๕,๙๐๐ บาท(สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)ให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลา ๖๐วันนับถัดจากลงนามในสัญญา

(ลงชื่อ)..... ผู้แบ่งงวดงาน
(นายโกวิท ศรีแก้ว)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ ๓๒๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓

.....ประธานกรรมการ
(นายธนภัทร นันทสุวรรณ)

..... กรรมการ
(นายโกวิท ศรีแก้ว)

..... กรรมการ
(นายธวัชชัย พรหมจิตต์)

.....
(นายสันติ พันธชาติ)
นายก อบต.ทุ่งปรัง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ปร.๕

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
๑	งานรื้อพื้นค้ำทางเดิมแล้วบดทับ พื้นทางเดิม(ลูกรัง)	๗๓๖.๐๐	ตร.ม.	๑๐.๓๖	๗,๖๒๔.๙๖	๑.๔๐๑๙	๑๔.๕๒๔	๑๐,๖๘๙.๔๓
๒	งานผิวทาง ทรายรองพื้น	๓๖.๘๐	ลิป.ม.	๕๙๘.๒๙	๒๒,๐๑๗.๐๗	๑.๔๐๑๙	๘๓๘.๗๔๓	๓๐,๘๖๕.๗๓
	ผิวทางคอนกรีตหนา ๐.๑๕ ม.	๗๓๖.๐๐	ตร.ม.	๓๘๙.๐๓	๒๘๖,๓๒๖.๐๘	๑.๔๐๑๙	๕๕๕.๓๘๑	๕๐๑,๔๐๐.๕๓
๓	งานรอยต่อ CONTRACTION JOINT	๑๑๙.๐๐	ม.	๘๓.๒๓	๙,๙๐๔.๓๗	๑.๔๐๑๙	๑๑๖.๖๘๐	๑๓,๘๘๔.๙๕
	EXPANSION JOINT	๑๕.๐๐	ม.	๑๕๗.๑๕	๒,๓๕๗.๒๕	๑.๔๐๑๙	๒๒๐.๓๐๙	๓,๓๐๔.๖๓
	งานไหล่ทาง							
๔	หินคลุกไหล่ทาง	๒๗.๖๐	ลิป.ม.	๓๙๘.๒๙	๑๐,๙๙๒.๘๐	๑.๔๐๑๙	๕๘.๕๕๓	๑๕,๔๑๐.๘๑
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	๑๘๔.๐๐	ตร.ม.	๑.๖๕	๓๐๓.๖๐	๑.๔๐๑๙	๒.๓๑๓	๔๒๕.๖๒
๕	งานติดตั้งป้าย ป้าย-ปชส.-โครงการ	๒.๐๐	ป้าย					
							TOTAL	๔๗๕,๙๘๑.๖๙

๑	ผลรวมค่างานต้นทุนงานทาง	=	๓๓๙,๕๒๖.๑๔
๒	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
๓	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
๔	ค่า factor F งานก่อสร้างทาง	=	๑.๔๐๑๙
๕	ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
๖	ค่า factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\alpha = 1 + \frac{3}{(1 \times 4 + (2 \times 5))}$	=	
๗	ค่า factor F งานก่อสร้างซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F _N) = $\alpha \times ๖$	=	
๘	ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F _N) = ๕	=	๔๗๕,๙๘๑.๖๙
คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			๔๗๕,๙๐๐.๐๐

ตัวอักษร

สีแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ ๓๒๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓



ประธานกรรมการ

(นายธนภัทร นันตสุวรรณ)



กรรมการ

(นายโกวิท ศรีแก้ว)



กรรมการ

(นายธวัชชัย พรหมจิตต์)



อนุมัติ

(นายสันติ พันธชาติ)

นายก อบต.ทุ่งปรัง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านผู้ใหญ่
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งคา ตำบลทุ่งปรัง อำเภอลี้ จังหวัดนครราชสีมา
 ปริมาณงาน ผิวจราจร คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๓๖ ตร.ม.
 และไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้าย ปชส. และป้ายโครงการ ๒ ป้าย
 รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด
 ประเมินการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ประเมินการเมื่อวันที่ ๑๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
๑	งานรื้อฟื้นค้ำทางเดิมแล้วบดทับ พื้นทางเดิม(ลูกรัง)	๗๓๖.๐๐	ตร.ม.	๑๐.๓๖	๗,๖๒๔.๙๖	๑.๔๐๑๙	๑๔.๕๒๔	๑๐,๖๘๙.๔๓
๒	งานผิวทาง ทรายรองพื้น	๓๖.๘๐	ลิป.ม.	๕๙๘.๒๙	๒๒,๐๑๗.๐๗	๑.๔๐๑๙	๘๓๘.๗๔๓	๓๐,๘๖๕.๗๓
	ผิวทางคอนกรีตหนา ๐.๑๕ ม.	๗๓๖.๐๐	ตร.ม.	๓๘๙.๐๓	๒๘๖,๓๒๖.๐๘	๑.๔๐๑๙	๕๕๕.๓๘๑	๔๐๑,๔๐๐.๕๓
๓	งานรอยต่อ CONTRACTION JOINT	๑๑๙.๐๐	ม.	๘๓.๒๓	๙,๙๐๔.๓๗	๑.๔๐๑๙	๑๑๖.๖๘๐	๑๓,๘๘๔.๙๔
	EXPANSION JOINT	๑๕.๐๐	ม.	๑๕๗.๑๕	๒,๓๕๗.๒๕	๑.๔๐๑๙	๒๒๐.๓๐๙	๓,๓๐๔.๖๓
๔	งานไหล่ทาง หินคลุกไหล่ทาง	๒๗.๖๐	ลิป.ม.	๓๙๘.๒๙	๑๐,๙๙๒.๘๐	๑.๔๐๑๙	๕๕๕.๓๖๓	๑๕,๔๑๐.๘๑
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	๑๘๔.๐๐	ตร.ม.	๑.๖๕	๓๐๓.๖๐	๑.๔๐๑๙	๒.๓๑๓	๔๒๕.๖๒
๖	งานติดตั้งป้าย ป้าย-ปชส.-โครงการ	๒.๐๐	ป้าย	-	-	-	-	-
	รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน				๓๓๙,๕๒๖.๑๔			
	ยอดยกไป							๔๗๕,๙๘๑.๖๙