

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

งานก่อสร้าง :โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้าสำนักงาน อบต.ทุ่งปรัง หมู่ที่ ๑๐
งวดที่ ๑ (งวดเดียว)ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตั้งนี้งานรื้อคัน
ทางเดิมแล้วบดทับ ๖๓๓.๕๐ ตร.ม. ลงทรายหยาบหนา ๐.๐๕ ม. พร้อมงานเทคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง
๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๐.๕๐ เมตร ผิวจราจรคอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๓ ตร.
ม.และวางท่อ ค.ส.ล. ศก.๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๖ เมตร ลงไหล่ทางหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบกว้างข้างละ
๐.๕๐ เมตร พร้อมงานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย จำนวนเงิน ๓๕๓,๓๐๐ บาท
(สามแสนห้าหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๖๐ วันนับถัดจากลงนามใน
สัญญา

(ลงชื่อ).....



ผู้แบ่งงวดงาน

(นายโกวิท ศรีแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ ๕๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔




ประธานกรรมการ

(นายโกวิท ศรีแก้ว)



กรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ ดำเพ็ง)



กรรมการ

(นางวนิดา จิตต์เส็ง)



(นายสันติ พันธชาติ)

นายก อบต.ทุ่งปรัง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ปร.๕

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เข้าน้ำนกงาน อบต.ทุ่งปรัง หมู่ที่ ๑๐

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
๑	งานรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ พื้นทางลูกรัง	๖๓๓.๕๐	ตร.ม.	๑๐.๗๖	๖,๘๑๖.๔๖	๑.๓๐๕๖	๑๔.๐๔๘	๘,๘๙๙.๕๗
๒	งานผิวทางคอนกรีต ทรายรองพื้น	๒๗.๑๕	ลิป.ม.	๖๖๓.๕๘	๑๘,๐๑๖.๒๐	๑.๓๐๕๖	๘๖๖.๓๗๐	๒๓,๕๒๑.๙๕
	ผิวทางคอนกรีตหนา ๐.๑๕ ม.	๕๔๓.๐๐	ตร.ม.	๓๘๙.๔๐	๒๑๑,๔๔๔.๒๐	๑.๓๐๕๖	๕๐๘.๔๐๑	๒๗๖,๐๖๑.๕๕
๓	งานรอยต่อ CONTRACTION JOINT	๙๖.๐๐	ม.	๖๙.๐๓	๖,๖๒๖.๘๘	๑.๓๐๕๖	๙๐.๑๒๖	๘,๖๕๒.๐๕
	EXPANSION JOINT	๑๒.๐๐	ม.	๑๑๙.๐๗	๑,๔๒๘.๘๔	๑.๓๐๕๖	๑๕๕.๔๕๘	๑,๘๖๕.๔๙
	LONGITUDINAL JOINT	๙๐.๕๐	ม.	๕๒.๐๗	๔,๗๑๒.๓๔	๑.๓๐๕๖	๕๘.๕๘๓	๖,๑๕๒.๔๒
๔	งานไหล่ทาง หินคลุกไหล่ทาง	๑๓.๕๗	ลิป.ม.	๔๑๓.๕๘	๕,๖๑๒.๒๘	๑.๓๐๕๖	๕๓๙.๙๗๐	๗,๓๒๗.๓๙
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	๙๐.๕๐	ตร.ม.	๑.๗๓	๑๕๖.๕๗	๑.๓๐๕๖	๒.๒๕๙	๒๐๔.๔๑
๕	งานวางท่อ ท่อ ค.ส.ล. ศก.๐.๔๐ ม.	๑๖.๐๐	ม.	๙๘๙.๑๕	๑๕,๘๒๖.๔๐	๑.๓๐๕๖	๑,๒๙๑.๔๓๔	๒๐,๖๖๒.๙๕
๖	งานติดตั้งป้าย ป้าย-ปชส.-โครงการ	๒.๐๐	ป้าย					
							TOTAL	๓๕๓,๓๔๗.๗๙

๑	ผลรวมค่างานต้นทุนงานทาง	=	๒๗๐,๖๔๐.๑๖
๒	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
๓	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
๔	ค่า factor F งานก่อสร้างทาง	=	๑.๓๐๕๖
๕	ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
๖	ค่า factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\alpha = 1 + \alpha / (1 \times 4 + (2 \times 5))$	=	
๗	ค่า factor F งานก่อสร้างซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อ (Factor F_N) = $\alpha \times ๖$	=	
๘	ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = ๕	=	๓๕๓,๓๔๗.๗๙
คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			๓๕๓,๓๐๐.๐๐

ตัวอักษร

สามแสนห้าหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ ๕๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ประธานกรรมการ

(นายโกวิท ศรีแก้ว)

กรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ คำเพ็ง)

กรรมการ

(นางวันดา จิตต์แสง)

(นายสันติ พันธวาทิ)

นายก อบต.ทุ่งปรัง

อนุมัติ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เข้าสำนักงาน อบต.ทุ่งปรัง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ผิวจราจร คสล. กว้าง ๖ เมตร ยาว ๙๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๓ ตร.ม.

และวางท่อ คสล. ศก. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๖.๐๐ เมตร พร้อมลงไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้าย ปชส.

และป้ายโครงการ ๒ ป้าย รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อวันที่ ๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
๑	งานรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ พื้นทางลูกรัง	๖๓๓.๕๐	ตร.ม.	๑๐.๗๖	๖,๘๑๖.๔๖	๑.๓๐๕๖	๑๔.๐๔๘	๘,๘๙๙.๕๗
๒	งานผิวทางคอนกรีต ทรายรองพื้น	๒๗.๑๕	ลบ.ม.	๖๖๓.๕๘	๑๘,๐๑๖.๒๐	๑.๓๐๕๖	๘๖๖.๓๗๐	๒๓,๕๑๑.๙๕
	ผิวทางคอนกรีตหนา ๐.๑๕ ม.	๕๔๓.๐๐	ตร.ม.	๓๘๙.๔๐	๒๑๑,๔๔๔.๒๐	๑.๓๐๕๖	๕๐๘.๔๐๑	๒๗๖,๐๖๑.๕๕
๓	งานรอยต่อ CONTRACTION JOINT	๙๖.๐๐	ม.	๖๙.๐๓	๖,๖๒๖.๘๘	๑.๓๐๕๖	๙๐.๑๒๖	๘,๖๕๒.๐๕
	EXPANSION JOINT	๑๒.๐๐	ม.	๑๑๙.๐๗	๑,๔๒๘.๘๔	๑.๓๐๕๖	๑๕๕.๔๕๘	๑,๘๖๕.๔๙
	LONGITUDINAL JOINT	๙๐.๕๐	ม.	๕๒.๐๗	๔,๗๑๒.๓๔	๑.๓๐๕๖	๕๘.๕๘๓	๖,๑๕๒.๔๒
๔	งานไหล่ทาง หินคลุกไหล่ทาง	๑๓.๕๗	ลบ.ม.	๔๑๓.๕๘	๕,๖๑๒.๒๘	๑.๓๐๕๖	๕๓๙.๙๗๐	๗,๓๒๗.๓๙
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	๙๐.๕๐	ตร.ม.	๑.๗๓	๑๕๖.๕๗	๑.๓๐๕๖	๒.๒๕๙	๒๐๔.๔๑
๕	งานวางท่อ ท่อ ค.ส.ล. ศก.๐.๔๐ ม.	๑๖.๐๐	ม.	๙๘๙.๑๕	๑๕,๘๒๖.๔๐	๑.๓๐๕๖	๑,๒๙๑.๔๓๔	๒๐,๖๖๒.๙๕
๖	งานติดตั้งป้าย ป้าย-ปชส.-โครงการ	๒.๐๐	ป้าย					
	ยอดยกไป							๓๕๓,๓๔๗.๗๙

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้าสำนักงาน อบต.ทุ่งปรัง

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท (-สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน.)

๔.ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานเทคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๐.๕๐ เมตร ผิวจราจรคอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๓ ตร.ม.และวางท่อ คสล.ศก. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๖ เมตร ลงไหล่ทางหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด พร้อมงานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๓๕๓,๓๐๐.๐๐ บาท (-สามแสนห้าหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน.-)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔)

๖.๒ แบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายโกวิท ศรีแก้ว	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายเกียรติศักดิ์ คำเพ็ง	ตำแหน่ง	นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นางวนิดา จิตต์เส็ง	ตำแหน่ง	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการ