

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตะนาน หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งปรัง

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๙๘,๖๐๐.๐๐ บาท (-สามแสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน.)

๔.ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โดยให้มีขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือให้มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง กำหนด พร้อมงานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๔๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (-สี่แสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน.-)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔)

๖.๒ แบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายโกวิท ศรีแก้ว	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวขวัญจิรา พรหมอยู่	ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	กรรมการ
๗.๓ นายธวัชชัย พรหมจิตต์	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน	กรรมการ

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

งานก่อสร้าง :โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ตะนาน ม.๕

งวดที่ ๑ (งวดเดียว)ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตั้งน้่านรื้อคันทางเดิมแล้วบัดนี้ ๑,๐๐๐.๐๐ ตร.ม. ลงทรายหยาบหนา๐.๐๕ ม. พร้อมงานเทคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ เมตร ผิวจราจรคอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม.และลงไหล่ทางหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมงานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย จำนวนเงินงบประมาณ ๔๔๔,๐๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๖๐วันนับถัดจากลงนามในสัญญา

(ลงชื่อ)



ผู้แบ่งงวดงาน

(นายโกวิท ศรีแก้ว)


หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ ๒๓๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔




ประธานกรรมการ

(นายโกวิท ศรีแก้ว.)



กรรมการ

(นางสาวขวัญจิรา พรหมอยู่)



กรรมการ

(นายรัชชัย พนมจิตต์)



(นายสันติ พันธวาทิ)

นายก อบต.ทุ่งปรัง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ปร.๕

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ตะนาน หมู่ที่ ๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
๑	งานรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ พื้นทางลูกรัง	๑,๐๐๐.๐๐	ตร.ม.	๑๑.๑๖	๑๑,๑๖๐.๐๐	๑.๓๙๘๔	๑๕.๖๐๖	๑๕,๖๐๖.๑๔
๒	งานผิวทางคอนกรีต ทรายรองพื้น	๕๐.๐๐	ลบ.ม.	๖๖๘.๖๗	๒๖,๗๔๖.๘๐	๑.๓๙๘๔	๙๓๕.๐๖๘	๓๗,๔๐๒.๗๓
	ผิวทางคอนกรีตหนา ๐.๑๕ ม.	๘๐๐.๐๐	ตร.ม.	๒๙๕.๘๑	๒๓๖,๖๔๘.๐๐	๑.๓๙๘๔	๔๑๓.๖๖๑	๓๓๐,๙๒๘.๕๖
๓	งานรอยต่อ CONTRACTION JOINT	๒๔๔.๐๐	ม.	๑๐๖.๗๑	๒๖,๐๓๗.๒๔	๑.๓๙๘๔	๑๔๙.๒๒๓	๓๖,๔๑๐.๔๘
	EXPANSION JOINT	๒๒.๒๒	ม.	๑๘๑.๒๕	๔,๐๒๗.๓๘	๑.๓๙๘๔	๒๕๓.๔๖๐	๕,๖๓๑.๘๘
๔	งานไหล่ทาง หินคลุกไหล่ทาง	๓๐.๐๐	ลบ.ม.	๔๑๘.๖๗	๑๒,๕๖๐.๑๐	๑.๓๙๘๔	๕๘๕.๔๖๘	๑๗,๕๖๔.๐๔
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	๒๐๐.๐๐	ตร.ม.	๑.๗๕	๓๕๐.๐๐	๑.๓๙๘๔	๒.๔๔๗	๔๘๙.๔๔
๕	งานติดตั้งป้าย ป้าย-ปชส.-โครงการ	๒.๐๐	ป้าย					
							TOTAL	๔๔๔,๐๓๓.๒๗

๑ ผลรวมค่างานต้นทุนงานทาง

= ๓๑๗,๕๒๙.๕๒

๒ ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

๓ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

๔ ค่า factor F งานก่อสร้างทาง

= ๑.๓๙๘๔

๕ ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

๖ ค่า factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\alpha = 1 + \alpha / (1 \times 4 + (2 \times 5))$

=

๗ ค่า factor F งานก่อสร้างซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = $\alpha \times 6$

=

๘ ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = ๕

= ๔๔๔,๐๓๓.๒๗

คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง

๔๔๔,๐๐๐.๐๐

ตัวอักษร


สี่แสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ ๒๓๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔



ประธานกรรมการ

(นายโกวิท ศรีแก้ว)



กรรมการ

(นางสาวขวัญจิรา พรหมอยู่)



กรรมการ

(นายรัชชัย พรหมจิตต์)



อนุมัติ

(นายสันติ พันธชาติ)

นายก อบต.ทุ่งปรัง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ดะนาน
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ปริมาณงาน ผิวจราจร คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม.
 และไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้าย ปชส. และป้ายโครงการ ๒ ป้าย
 รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ค่าต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
๑	งานรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ พื้นทางลูกรัง	๑,๐๐๐.๐๐	ตร.ม.	๑๑.๑๖	๑๑,๑๖๐.๐๐	๑.๓๙๘๔	๑๕.๖๐๖	๑๕,๖๐๖.๑๔
๒	งานผิวทางคอนกรีต ทรายรองพื้น	๔๐.๐๐	ลบ.ม.	๖๖๘.๖๗	๒๖,๗๔๖.๘๐	๑.๓๙๘๔	๓๗๕.๐๖๘	๓๗,๔๐๒.๗๓
	ผิวทางคอนกรีตหนา ๐.๑๕ ม.	๘๐๐.๐๐	ตร.ม.	๒๙๕.๘๑	๒๓๖,๖๔๘.๐๐	๑.๓๙๘๔	๔๑๓.๖๖๑	๓๓๐,๙๒๘.๕๖
๓	งานรอยต่อ CONTRACTION JOINT	๒๔๔.๐๐	ม.	๑๐๖.๗๑	๒๖,๐๓๗.๒๔	๑.๓๙๘๔	๑๔๙.๒๒๓	๓๖,๔๑๐.๔๘
	EXPANSION JOINT	๒๒.๒๒	ม.	๑๘๑.๒๕	๔,๐๒๗.๓๘	๑.๓๙๘๔	๒๕๓.๔๖๐	๕,๖๓๑.๘๘
๔	งานไหล่ทาง หินคลุกไหล่ทาง	๓๐.๐๐	ลบ.ม.	๔๑๘.๖๗	๑๒,๕๖๐.๑๐	๑.๓๙๘๔	๕๘๕.๔๖๘	๑๗,๕๖๔.๐๔
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	๒๐๐.๐๐	ตร.ม.	๑.๗๕	๓๕๐.๐๐	๑.๓๙๘๔	๒.๔๔๗	๔๘๙.๔๔
๕	งานติดตั้งป้าย ป้าย-ปชส.-โครงการ	๒.๐๐	ป้าย					
	ยอดยกไป							๔๔๔,๐๓๓.๒๗