

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายออกเขาวัดถ้ำ - เขาวัดถ้ำ หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งปรัง
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๙๘,๖๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)
- ๔.ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โดยให้มีขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือให้มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง กำหนด พร้อมงานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๔๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔)
 - ๖.๒ แบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายธนเดช จักขุรงค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายไพรัช โสภีพัส ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ
 - ๗.๓ นายสันติสุข ทองสุวรรณ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ กรรมการ

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

งานก่อสร้าง : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายออกวัดถ้ำ - เขาวัดถ้ำ หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งปรัง

งวดที่ 1 (งวดเดียว) ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.0 เมตร ยาว 200.0 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.0 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. และป้ายโครงการป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ป้าย รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง เป็นเงินค่าก่อสร้าง 428,000.0 บาท (สี่แสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)..... ผู้แบ่งงวดงาน

(นายสันติสุข ทองสุวรรณ)
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

(ลงชื่อ)..... ตรวจสอบ

(นายโกวิท ศรีแก้ว)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ)..... ตรวจ

(นายธนเดช จักขุรงค์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 247/2564 ลงวันที่ 19 พ.ค. 2564

..... ประธานกรรมการ

(นายธนเดช จักขุรงค์)

..... กรรมการ

(นายไพรัช โสภีพัล)

..... กรรมการ

(นายสันติสุข ทองสุวรรณ)

(นายสันติ พันธาวาห์)

นายก อบต.ทุ่งปรัง

นราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
โครงการ โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. สายออกเขาวัดถ้ำ - เขาวัดถ้ำ
งานที่ดำเนินการ ม.2 บ้านทุ่งใหญ่ ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
มาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.0 เมตร ยาว 200.0 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.0 ตร.ม.
พร้อมติดตั้งป้ายปสล. ป้ายโครงการจำนวน 2 ป้า รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด
ะมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ะมาณการเมื่อวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งาน (Glearring and Grubbing) เครื่องจักรขนาดกลาง	1,000.00	ตร.ม.	14.75	14,750.00	1.3984	20.626	20,626.40
2	งานผิวทาง ทรายรองพื้น	40.00	ลบ.ม.	606.14	24,245.60	1.3984	847.626	33,905.05
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	800.00	ตร.ม.	293.00	234,400.00	1.3984	409.731	327,784.96
	งานวางรอยต่อ Contraction Joint	144.00	ม.	135.31	19,484.64	1.3984	189.218	27,247.32
	Expansion Joint	16.00	ม.	151.87	2,429.92	1.3984	212.375	3,398.00
4	งานไหล่ทาง หินคลุกไหล่ทาง	30.00	ลบ.ม.	356.14	10,684.20	1.3984	498.026	14,940.79
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	200.00	ตร.ม.	3.74	748.00	1.3984	5.230	1,046.00
5	งานติดตั้งป้าย ป้าย ปสล-โครงการ	2.00	ป้าย	-	-	-	-	-
	รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน				306,742.36			428,948.52
	ยอดยกไป							428,948.52

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานทาง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. สายออกเขาวัดถ้ำ - เขาวัดถ้ำ

ปร.5

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งาน (Glearring and Grubbing)							
	เครื่องจักรขนาดกลาง	1,000.00	ตร.ม.	14.75	14,750.00	1.3984	20.626	20,626.40
2	งานผิวทาง							
	ทรายรองพื้น	40.00	ลบ.ม.	606.14	24,245.60	1.3984	847.626	33,905.05
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	800.00	ตร.ม.	293.00	234,400.00	1.3984	409.731	327,784.96
3	งานวางรอยต่อ							
	Contraction Joint	144.00	ม.	135.31	19,484.64	1.3984	189.218	27,247.32
	Expansion Joint	16.00	ม.	151.87	2,429.92	1.3984	212.375	3,398.00
4	งานไหล่ทาง							
	หินคลุกไหล่ทาง	30.00	ลบ.ม.	356.14	10,684.20	1.3984	493.026	14,940.79
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	200.00	ตร.ม.	3.74	748.00	1.3984	5.230	1,046.00
5	งานติดตั้งป้าย							
	ป้าย ปชส-โครงการ	2.00	ป้าย	-	-	-	-	-
	รวมราคาค่างานต้นทุน				306,742.36			

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง						TOTAL	428,948.52
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม						=	306,742.36
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ						=	
4	ค่า factor F งานทาง						=	
5	ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม						=	1.3984
6	ค่า factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\Sigma = 1+3/(1 \times 4 + (2 \times 5))$						=	
7	ค่า factor F งานก่อสร้างซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = 4×6						=	
8	ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = 5						=	428,948.52
								428,000.00

คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 247/2564 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2564

ประธานกรรมการ

(นายชนเดช จักรพงศ์)

กรรมการ

(นายไพรัช โสภิต)

กรรมการ

(นายสันติสุข ทองสุวรรณ)

สืมนรองหมื่นแปดพันบาทถ้วน

(นายสันติ พันธชาติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

อนุมัติ