

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างพนังกั้นตลิ่งคลองท่าควาย (ช่วงบนสะพาน) ม.4
งวดที่ 1 (งวดเดียว) เรียงหินระยะทาง 50.00 เมตร หนา 0.70 เมตร Slop 7.50 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 375.0 ตร.ม. (พื้นที่ Slop) พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ป้าย รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง ภายในระยะเวลา 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง เป็นเงินค่าก่อสร้าง 266,900.0 บาท (สองแสนหกหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)  ผู้แบ่งงวดงาน

(นายสันติสุข ทองสุวรรณ)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

(ลงชื่อ)  ตรวจ

(นายโกวิท ศรีแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ)  ตรวจสอบ


(นายธนเดช จักขุรงค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 453/2564 ลงวันที่ 30 ก.ค. 2564

 ประธานกรรมการ

(นายธนเดช จักขุรงค์)

 กรรมการ

(นางวนิดา จิตต์เส็ง)

 กรรมการ

(นายสันติสุข ทองสุวรรณ)

 (นายสันติ พันธวาทิ)

นายก อบต.ทุ่งปรัง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างฝายกันตลิ่งคลองท่าควาย (ช่วงบนสะพาน)

ม.4

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
1	งานหินทิ้งพร้อมลูกรัง เรียงหิน,ทิ้งหิน	462.50	ลบ.ม.	399.16	184,611.50	1.3716	547.488	253,213.13
2	งานดิน - ขุดตัด							
3	งานแต่ง Slop (ใช้ทรายท้องคลอง)	530.00	ลบ.ม.	18.86	9,995.80	1.3716	25 868	13,710.24
	ป้าย							
	ป้าย ปชส-โครงการ	2.00	ป้าย					
	รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน				194,607.30			
	ยอดยกไป							266,923.37

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

2 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

3 ค่า factor F งานชลประทาน

4 ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

5 ค่า factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\alpha = 1 + 3 / (1 \times 4 + (2 \times 5))$

6 ค่า factor F งานก่อสร้างซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N)=4

7 ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN)=5
คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง

=	
=	
=	1.3716
=	
=	
=	
=	266,923.37
=	266,923.37

ตัวอักษร

สองแสนหกหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 453/2564 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

ประธานกรรมการ

(นายธนเดช จักรูรงค์)

กรรมการ

(นางวนิดา จิตต์เส้ง)

กรรมการ

(นายสันติสุข ทองสุวรรณ)

(นายสันติ พันธชาติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

อนุมัติ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างพนังกั้นตลิ่งคลองท่าควาย (ช่วงบนสะพาน)
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 บ้านนาเหมา ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ปริมาณงาน วางหินระยะทาง 50.00 เมตร หนา 0.70 เมตร Slop 7.5 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 375 ตร.ม. (พื้นที่ Slop)
 พร้อมติดตั้งป้ายปชส. ป้ายโครงการ 2 ป้าย
 รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ประมาณการเมื่อวันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานหินทิ้งพร้อมลูกรัง เรียงหิน, ทิ้งหิน	462.50	ลบ.ม.	399.16	184,611.50	1.3716	547.488	253,213.13
2	งานดิน - ขุดตัด งานแต่ง Slop (ใช้ทรายท้องคลอง)	530.00	ลบ.ม.	18.86	9,995.80	1.3716	25.868	13,710.24
3	ป้าย ป้าย ปชส-โครงการ	2.00	ป้าย					
	รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน				194,607.30			
	ยอดยกไป							266,923.37

หมายเหตุ

งานแต่ง Slop ใช้ทรายท้องคลองแต่ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างผนังกันตลิ่งคลองท่าควาย(ช่วงบนสะพาน) หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งปรัง

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๗๑,๒๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)

๔.ลักษณะงาน (โดยสังเขป) วางหินระยะทาง ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๗๐ เมตร Slop ๗.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๗๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๒๖๖,๙๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔)

๖.๒ แบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายธนเดช จักขุรงค์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางวนิดา จิตต์เส็ง	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป	กรรมการ
๗.๓ นายสันติสุข ทองสุวรรณ	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ	กรรมการ