

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางแอสฟัลต์ติกาทับถนนเดิม (Over Lay)

สายถนนรถไฟ บ้านถนนพาด หมู่ที่๑๓ ตำบล หุ้งปรัง

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหุ้งปรัง

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๘,๘๐๐.๐๐ บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน.)

๔.ลักษณะงาน โดยสังเขป) ซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๐ ตารางเมตร พร้อมงานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายโครงการ จำนวน ๒ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.หุ้งปรังกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕๙๓,๓๒๘.๖๖ บาท (-ห้าแสนเก้าหมื่นสามพันสามร้อยยี่สิบแปดบาทหกสิบหกสตางค์.-)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔)

๖.๒ แบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ ส.ต.ต.สารินทร์ บุญเวช	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายพรธชา ดาษนิกร	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ	กรรมการ
๗.๓ นายศิริศักดิ์ นวนมุสิก	ตำแหน่ง นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ	กรรมการ

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

งานก่อสร้าง: โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับถนนเดิม (Over lay) สายถนนรถไฟ บ้านถนนพาด หมู่ที่ ๑๓ ตำบลทุ่งปรัง งบประมาณ ๔๙๘,๘๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

งวดที่ ๑(งวดเดียว) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับถนนเดิม (Over lay) สายถนนรถไฟ บ้านถนนพาด หมู่ที่ ๑๓ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๐.๐๐ ตร.ม. และป้ายโครงการ,ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ ป้าย รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง เป็นเงินค่าก่อสร้าง ๔๙๘,๘๐๐ (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาท)

(ลงชื่อ)..... ผู้แบ่งงวดงาน

(นายสันติสุข ทองสุวรรณ)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

(ลงชื่อ)..... ตรวจสอบ

(นายศิริศักดิ์ นวนมุสิก)

นักจัดการงานช่าง รักษาการแทน

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างฯ

(ลงชื่อ)..... ตรวจสอบ

(ส.ต.ต.สายันท์ บุญเวช)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ ๘๒๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

..... ประธานกรรมการ

(ส.ต.ต.สายันท์ บุญเวช)

..... กรรมการ

(นายพรรษา ดาษนิกร)

..... กรรมการ

(นายศิริศักดิ์ นวนมุสิก)

(นายสันติ พันธวาทิ)

นายก อบต.ทุ่งปรัง

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทับถนนเดิม (Over lay)
สายถนนรถไฟ บ้านถนนพาด หมู่ที่ 13 ต.ทุ่งปรัง อ.ลิขิต จ. นครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
1	งาน ปรับปรุงโครงสร้างทาง ปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม(ไหล่ทาง)	460.00	ตร.ม.	3.93	1,807.80	1.4019	5.509	2,534.35
2	งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต							
	2.1 Tack Coat (ผิว คสล.เดิม)	1,150.00	ตร.ม.	30.00	34,500.00	1.4019	42.057	48,365.55
	2.2 งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.04 ม.	1,150.00	ตร.ม.	320.00	368,000.00	1.4019	448.608	515,899.20
3	งานตีเส้นจราจร							
	งานตีเส้นจราจร กว้าง 0.10 ม.	49.80	ตร.ม.	380.00	18,924.00	1.4019	532.722	26,529.56
4	งานติดตั้งป้าย							
	ป้าย ปชส-โครงการ	2.00	ป้าย	-	-	-	-	-
	รวมราคางานต้นทุน				423,231.80			

TOTAL 593,328.66

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	423,231.80
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
4	ค่า factor F งานทาง	=	1.4019
5	ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
6	ค่า factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\Sigma = 1 + 3 / (1 \times 4 + (2 \times 5))$	=	
7	ค่า factor F งานก่อสร้างซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F _N) = 4x6	=	
8	ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = 5	=	593,328.66

593,328.66

คิดเป็นเงินงบประมาณ

ห้าแสนเก้าหมื่นสามพันสามร้อยยี่สิบแปดบาทหกสิบหกสตางค์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 826/2565 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565


ประธานกรรมการ
(ส.ต.ต.สายันท์ บุญเวช)


กรรมการ
(นายพรรษา ดาษนิกร)


กรรมการ
(นายศิริศักดิ์ นวนมุสิก)


อนุมัติ
(นายสันติ พันธวาทิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทับถนนเดิม (Over lay) สายถนนรถไฟ บ้านถนนพาด

สถานที่ดำเนินการ ม.13 ต.ทุ่งปรัง อ.สีชล จ.นครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ยาว 230.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,150.00 ตร.ม.

รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อวันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ค่าต่อหน่วย x	ราคากลาง
1	งาน ปรับปรุงโครงสร้างทาง ปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม(ไหล่ทาง)	460.00	ตร.ม.	3.93	1,807.80	1.4019	5.509	2,534.35
2	งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต 2.1 Tack Coat (ผิว คสล.เดิม)	1,150.00	ตร.ม.	30.00	34,500.00	1.4019	42.057	48,365.55
	2.2 งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.04 ม.	1150	ตร.ม.	320.00	368,000.00	1.4019	448.608	515,899.20
3	งานตีเส้นจราจร งานตีเส้นจราจร กว้าง 0.10 ม.	49.80	ตร.ม.	380.00	18,924.00	1.4019	532.722	26,529.56
4	งานติดตั้งป้าย ป้าย ปชส-โครงการ	2.00	ป้าย	-	-	-	-	-
	รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน				423,231.80			593,328.66
	ยอดยกไป							593,328.66