

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ทุ่งปรัง
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน.)
- ๔.ลักษณะงาน โดยสังเขป) ก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขนาด ๗.๐๐ x ๘.๐๐ เมตร พร้อมงานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายโครงการ จำนวน ๒ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.ทุ่งปรัง กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๕๐๕,๗๗๔.๗๗ บาท (-ห้าแสนห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์.-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคาค่างานก่อสร้างอาคาร แบบ ปร.๖
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา แบบ ปร. ๔
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕(ก)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายมนต์เกียรติ คงจรัส	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายศิริศักดิ์ นวนมุสิก	ตำแหน่ง นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ	กรรมการ
๗.๓ นายไพรัช โสภีพัส	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งวดที่ 1 (งวดเดียว) ก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. หุ่งปรัง หมู่ที่ 10 ต. หุ่งปรัง ขนาด กว้าง 7.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หุ่งปรังกำหนด ภายในระยะเวลา 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง เป็นเงินค่าก่อสร้าง ๔๙๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....



ผู้แบ่งงวดงาน

(นายสันติสุข ทองสุวรรณ)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

(ลงชื่อ).....



ตรวจ

(นายศิริศักดิ์ นวนมุสิก)

นักจัดการงานช่าง รักษาราชการแทน

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....




ตรวจสอบ

(ส.ต.ต.สายันท์ บุญเวช)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.หุ่งปรัง ที่ 17/2566 ลงวันที่ 10 ม.ค. 2566



ประธานกรรมการ

(นายมนต์เกียรติ คงจรัส)



กรรมการ

(นายศิริศักดิ์ นวนมุสิก)



กรรมการ

(นายไพรัช โสภพิศ)



(นายสันติ พันธชาติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรัง

สรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งปรัง

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง จังหวัด นครศรีธรรมราช

หน่วยงาน กองช่าง อบต.ทุ่งปรัง

แบบ ปร.4 (ก) ปร.5 (ก) ปร.6 จำนวน 5 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ส่วนที่ 1 ค่าก่อสร้าง	505,774.77	
2	ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	-	
3	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (ห้าแสนห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)	505,774.77 **	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 17/2566 ลงวันที่ 10 มกราคม 2566


(นายมนต์เชษฐ์ คงจรัส)

ประธานกรรมการ


(นายศิริศักดิ์ นวนมุสิก)

กรรมการ


(นายไพรัช โสภพิส)

กรรมการ


(นายสันติ พันธชาติ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

อนุมัติ

แบบ ปร.5(ก)

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งปรัง

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)								
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานดิน หิน ทราย และฐานราก								
	- ปรับพื้นที่ก่อสร้าง วางผัง ปักหมุด	1.00	งาน	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
	- ขุดดินฐานรากและถมคืน (แรงงานคน)	36.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	4,500.00	4,500.00	
	- ทรายหยาบรองก้นฐานราก พื้น คานคอดิน	2.80	ลบ.ม.	700.93	1,962.60	91.00	254.80	2,217.40	
	- คอนกรีตหยาบรองก้นฐานราก 1:3:5	0.45	ลบ.ม.	1,400.00	630.00	398.00	179.10	809.10	
	1.2 งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม่แบบท่วไป	12.00	ลบ.พ.	400.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
	- ไม่คร่าว	12.00	ลบ.พ.	400.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
	- ตะปูขนาดต่างๆ	10.00	กก.	51.40	514.00	-	-	514.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	25.00	ตร.ม.	-	-	133.00	3,325.00	3,325.00	
	1.3 งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง	18.84	ลบ.ม.	2,616.82	49,300.89	498.00	9,382.32	58,683.21	
	1.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กกลม SR 24 Ø 6 มม.	0.34	ตัน	28,419.39	9,662.59	4,100.00	1,394.00	11,056.59	
	- เหล็กกลม SR 24 Ø 12 มม.	0.66	ตัน	2,679.35	1,768.37	3,300.00	2,178.00	3,946.37	
	- เหล็กไวเมท Ø 4.0 มม. # 0.20 ม.	56.00	ตร.ม.	40.00	2,240.00	5.00	280.00	2,520.00	
	- ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)	30.00	กก.	68.84	2,065.20	-	-	2,065.20	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.5	งานโครงสร้างหลังคา								
		- อะสเส [125x50x20X2.3 mm.	เส้น	1,058.49	10,584.90	-	-	10,584.90	
		- ฉันทัน [100x50x2.3 mm.	เส้น	683.07	12,295.26	-	-	12,295.26	
		- แป [75x45x15X2.3 mm.	เส้น	605.14	10,287.38	-	-	10,287.38	
		- ค่าแรงติดตั้งโครงสร้างหลังคา	กก.	-	-	10.00	11,450.00	11,450.00	
2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานมุงหลังคา								
		- หลังคาเมทัลชีท	ตร.ม.	290.00	28,304.00	70.00	6,832.00	35,136.00	
		- สลักเกลียวยึด	ตัว	3.50	1,365.00	-	-	1,365.00	
		- ครอบข้างเมทัลชีท	เมตร	140.00	4,172.00	25.00	745.00	4,917.00	
2.2	งานพื้น								
		- ผิวปูนกระเบื้องเคลือบ 12 x 12 นิ้ว	ตร.ม.	378.00	21,168.00	82.00	4,592.00	25,760.00	
2.3	งานผนัง								
		- ผนังก่ออิฐบล็อก	ตร.ม.	129.00	13,067.70	80.00	8,104.00	21,171.70	
		- เสาเอ็น - ทับหลัง	ม.	120.00	3,840.00	45.00	1,440.00	5,280.00	
2.4	งานฉาบปูน								
		- ฉาบปูนเรียบผนัง	ตร.ม.	75.00	15,195.00	82.00	16,613.20	31,808.20	
		- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	ตร.ม.	80.00	1,160.00	100.00	1,450.00	2,610.00	
2.5	งานฝ้าเพดาน								
		- ฝ้าภายใน	ตร.ม.	286.00	14,300.00	75.00	3,750.00	18,050.00	
		- ฝ้าภายนอก	ตร.ม.	350.00	14,000.00	75.00	3,000.00	17,000.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทาสีฝ้าเพดาน	90.00	ตร.ม.	44.00	3,960.00	34.00	3,060.00	7,020.00	
2.6	งานประติมากรรมต่างและช่องแสง/ระบายอากาศ								
	- ประตู ป.1	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	รวมค่าติดตั้ง
	- หน้าต่าง น.1	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	รวมค่าติดตั้ง
	- หน้าต่าง น.2	3.00	ชุด	4,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	รวมค่าติดตั้ง
2.7	งานสี								
	- สีนํ้าพลาสติกภายใน	101.30	ตร.ม.	35.00	3,545.50	34.00	3,444.20	6,989.70	
	- สีนํ้าพลาสติกภายนอก	101.30	ตร.ม.	44.00	4,457.20	34.00	3,444.20	7,901.40	
	- สีกั้นสนิม/สีนํ้ามัน	34.00	ตร.ม.	58.00	1,972.00	35.00	1,190.00	3,162.00	
2.8	งานไฟฟ้า								
	- ตู้ควบคุมกระแสไฟฟ้า	1.00	ชุด	4,900.00	4,900.00	500.00	500.00	5,400.00	
	- ดวงโคม (LED 16wx2) ครอบอาคารลึกลึสีขาว	4.00	ชุด	2,390.00	9,560.00	150.00	600.00	10,160.00	
	- สวิตช์แบบฝังผนังพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	4.00	ชุด	58.00	232.00	80.00	320.00	552.00	
	- เต้ารับแบบคู่ ขากลม-แบบน 16 A 250V	6.00	ชุด	123.00	738.00	90.00	540.00	1,278.00	
	งานเดินสายไฟ								
	- เดินสายไฟฟ้าดวงโคม	4.00	จุด	140.00	560.00	70.00	280.00	840.00	
	- เดินสายไฟฟ้าสวิตช์	4.00	จุด	140.00	560.00	70.00	280.00	840.00	
	- เดินสายไฟฟ้าเต้ารับ	6.00	จุด	140.00	840.00	70.00	420.00	1,260.00	
2.9	ป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์	2.00	ป้าย						
	รวมค่างานก่อสร้างประกอบอื่น ๆ ทั้งหมด		รวม		289,307.60			386,855.42	

หมายเหตุ ราคาที่จัดทำเป็นการประมาณราคาเบื้องต้น กำหนดใช้ราคาพาณิชย์จังหวัด,บัญชีราคาสินค้าแรงงาน ปี 2565 ของ สพม.12 และร้านค้าวัสดุในพื้นที่