

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งคลองท่าควาย หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งปรัง อำเภอลิขล
จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
2. วงเงินจ่ายขาดเงินสะสม 430,500.-บาท (-สี่แสนสามหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน-)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยดำเนินการก่อสร้างผนังกันตลิ่งคลองท่าควาย หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งปรัง อำเภอลิขล จังหวัดนครศรีธรรมราช วางหินทิ้งระยะทาง ยาว 84 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ทุ่งปรัง กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2561 เป็นเงิน 430,000.-บาท (-สี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบสรุปราคากลาง
 - 5.2 ใบประมาณราคา
6. แหล่งที่มาของราคากลาง
 - 6.1 ร้านวิทยา ศรีสุขสวัสดิ์
 - 6.2 ร้านลิขิต โยวิวัฒน์
 - 6.3 โยธาไทย
7. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอเขตดำเนินการ

7.1 จ.อ.สุกฤษ สุขสุวรรณ	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป	ประธานกรรมการ
7.2 นายวันชนะ รูปโอ	ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรรมการ
7.3 นายมนตรี รัตน์ะ	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างพังกั้นตลิ่งคลองท่าควาย ม.3 บ้านต้นจันทร์ ตำบลทุ่งปรัง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานหินทิ้งพร้อมลูกรัง	800.75	ลบ.ม.	374.41	299,808.81	1.3752	514.889	412,297.07
2	งานดิน - ขุดตัด	378.00	ลบ.ม.	18.48	6,985.44	1.3752	25.414	9,606.38
3	งานนำหินเดิมมาเรียงใหม่	81.25	ลบ.ม.	74.68	6,067.75	1.3752	102.700	8,344.37
	- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	2	ป้าย	-	-	-	-	-
					312,862.00			
TOTAL								430,247.82

คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง

430,000.00

ตัวอักษร

สี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน

)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 161/61 ลงวันที่ 26 ก.พ.61 ได้ประชุมกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 5 มี.ค.61

จ.อ.



ประธานกรรมการ

สุกฤษฎ์ สุขสุวรรณ



กรรมการ

นายวันชนะ รูปโอ



กรรมการ

นายมนตรี รัตนะ



นายสันติ พันธาวี

อนุมัติ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างพนังกันตลิ่งคลองท่าควาย ม.3 บ้านต้นจันทร์ ตำบลทุ่งปรัง (กรณีอุทกภัย)

สถานที่ดำเนินการ

หมู่ที่ 3 บ้านต้นจันทร์ ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสหัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน

วางหินทิ้งระยะทาง ยาว 84 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อวันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

แบบเลขที่

จำนวน

แผ่น

[illegible]

(ราคาน้ำมัน ๒๗.๐๐-๒๗.๙๙) ๕/๓/๖๑

หลักเกณฑ์การประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วยงานก่อสร้างชลประทาน

ค่าวัสดุจากแหล่ง (หินใหญ่)	=	<u>๒๓๑</u> บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อม+ (ค่าตัด)	=	<u>๔๐.๔๐</u> บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง (๕ กม.)	=	<u>๒๘.๓๓</u> บาท/ลบ.ม.
ค่าเรียงหิน	=	<u>๗๔.๖๘</u> บาท/ลบ.ม.
รวม	=	<u>๓๗๔.๔๑</u> บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนต่อหน่วย	=	<u>๓๗๔.๔๑</u> บาท/ลบ.ม.

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

งานก่อสร้าง : โครงการ ก่อสร้างพนังกั้นตลิ่งคลองท่าควาย หมู่ที่ 3

งวดที่ 1(งวดเดียว) งานวางหินทิ้งระยะทางยาว 84 เมตร ปริมาณหิน 800.75 ลบ.ม. ปริมาณดินขุดตัดจำนวน 378.00 ลบ.บ. นำหินเดิมมาเรียงใหม่ 81.25 ลบ.ม.งานติดตั้งป้ายโครงการ อบต.ทุ่งปรัง 2 ป้าย และงานอื่นๆตามรายละเอียดแบบแปลนและสัญญาจ้างทุกประการ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นายมนตรี รัตน์ะ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ผู้แบ่งงวดงาน

(ลงชื่อ).....

(นายเกียรติศักดิ์ คำเพ็ง)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ตรวจ

(ลงชื่อ) ส.ต.ต.....

(สายันท์ บุญเวช)

หัวหน้าสำนักงานปลัดรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 161/61 ลงวันที่ 26 กพ.61

จ.อ. ประธานกรรมการ

(..สุกฤษ สุขสุวรรณ.....)

..... กรรมการ

(นายวันชนะ รูปโอ.....)

..... กรรมการ

(นายมนตรี รัตน์ะ.....)

(นายสันติ พันธวาทิ)

นายก อบต.ทุ่งปรัง