

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งคลองท่าควาย หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งปรัง อำเภอลี้ชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
2. วงเงินจ่ายขาดเงินสะสม 337,000.-บาท (-สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยดำเนินการก่อสร้างผนังกันตลิ่งคลองท่าควาย หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งปรัง อำเภอลี้ชล จังหวัดนครศรีธรรมราช วางหินทิ้งระยะทาง ยาว 61 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ทุ่งปรัง กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2561 เป็นเงิน 336,700.-บาท (-สามแสนสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบสรุปราคากลาง
 - 5.2 ใบประมาณราคา
6. แหล่งที่มาของราคากลาง
 - 6.1 ร้านวิทยา ศรีสุขสวัสดิ์
 - 6.2 ร้านลิขิต โยวิวัฒน์
 - 6.3 โยธาไทย
7. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอเขตดำเนินการ

7.1 นายธนภัทร นันทสุวรรณ	ตำแหน่งรองปลัดอบต.ทุ่งปรัง	ประธานกรรมการ
7.2 นายธวัชชัย พรหมจิตต์	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ	กรรมการ
7.3 นายสันติสุข ทองสุวรรณ	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ	กรรมการ

ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งคลองท่าควาย ม.2 บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งปรัง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ค่าต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
1	งานหินทิ้งพร้อมลูกรัง	640.50	ลบ.ม.	374.41	239,809.61	1.3752	514.889	329,786.17
2	งานดิน - ขุดตัด	274.50	ลบ.ม.	18.48	5,072.76	1.3752	25.414	6,976.06
	- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	2	ป้าย	-	-	-	-	-
					244,882.37			
							TOTAL	336,762.23

336,700.00

ตัวอักษร

(สามแสนสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 162/61 ลงวันที่ 26 ก.พ.61 ได้ประชุมกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 5 มี.ค.61

(นายธนภัทร นันตสุวรรณ)

ประธานกรรมการ

Don't know

กรรมการ

นายวัชชัย พรหมจิตต์

Handwritten signature

กรรมการ

นายสันติสุข ทองสุวรรณ

Q. 1

อนุมัติ

นายสันติ พันธวาที

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งคลองท่าควาย ม.2 บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งปรัง (กรณีอุทกภัย)

หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสหัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

วางหินทิ้งระยะทาง ยาว 61 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แผ่น

2020

(ราคาน้ำมัน ๒๗.๐๐-๒๗.๙๙) ๕/๓/๖๑

หลักเกณฑ์การประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วยงานก่อสร้างชลประทาน

ค่าวัสดุจากแหล่ง (หินใหญ่)	=	<u>๒๓๑</u> บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อม+ (ค่าตัด)	=	<u>๔๐.๔๐</u> บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง (๕ กม.)	=	<u>๒๘.๓๓</u> บาท/ลบ.ม.
ค่าเรียงหิน	=	<u>๗๔.๖๘</u> บาท/ลบ.ม.
รวม	=	<u>๓๗๔.๔๑</u> บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนต่อหน่วย	=	<u>๓๗๔.๔๑</u> บาท/ลบ.ม.

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

งานก่อสร้าง : โครงการ ก่อสร้างผนังกันตลิ่งคลองท่าควาย หมู่ที่ 2

งวดที่ 1(งวดเดียว) งานวางหินทิ้งระยะทางยาว 61 เมตร ปริมาณหิน 640.50 ลบ.ม. ปริมาณดินชุดตัดจำนวน 274.50 ลบ.บ. งานติดตั้งป้ายโครงการ อบต.ทุ่งปรัง 2 ป้าย และงานอื่นๆตามรายละเอียดแบบแปลนและสัญญาจ้างทุกประการ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นายมนตรี รัตน์ะ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ผู้แบ่งงวดงาน

(ลงชื่อ).....

(นายเกียรติศักดิ์ คำเพ็ง)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ตรวจ

(ลงชื่อ) ส.ต.ต.....

(สายันท์ บุญเวช)

หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 162/61 ลงวันที่ 26 กพ.61

ประธานกรรมการ

(นายธนภัทร นันตสุวรรณ)

กรรมการ

(นายธวัชชัย พรหมจิตต์)

กรรมการ

(นายสันติสุข ทองสุวรรณ)

(นายสันติ พันธชาติ)

นายก อบต.ทุ่งปรัง