



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง โทร ๐-๗๕๗๗-๑๕๑๑

ที่

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานการประชุมการกำหนดราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ห้วยหลุมพงค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งปรัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

๑.เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง ที่ ๑๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการกำหนดราคากลางประชุมกำหนดราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วย
หลุมพงค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น

๒.ข้อเท็จจริง

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการประชุมกำหนดราคากลางแล้ว และได้มีมติเห็นชอบ
ในการกำหนดราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยหลุมพงค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งปรัง
ราคางบประมาณเป็นเงิน ๔๙๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) และคณะกรรมการกำหนดราคากลางมีมติ
ราคากลาง ในวงเงิน ๔๘๑,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียด
ตามที่แนบมาด้วยนี้

๓.ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๘

๔.ข้อเสนอ/พิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธนภัทร นันตสุวรรณ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพลเดช แก้วประจบ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางรุ่งรัตน์ ตั้งมั่น)
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ

☒ เห็นชอบ

☐ ไม่เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....
(นายสันติ พันธวาที)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

24 มี ค 24

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ



งานก่อสร้าง : โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยหลุมพงค์ หมู่ที่ 1

งวดที่ 1 งานปรับเกรดพื้นทางเดิม 1225 ตารางเมตร งานผิวทางคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 245 เมตร
(สุดท้าย) หน้า 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 980 ตร.ม งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) 16
เมตร งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Contraction Joint) 176 เมตร งานไหล่ทางหินคลุกพร้อมเกลี่ย
เรียบข้างละ 0.5 เมตร งานติดตั้งป้ายโครงการ อบต.ทุ่งปรัง ๔ ป้าย และงานอื่นๆตามรายละเอียดแบบ
แปลนและสัญญาจ้างทุกประการ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ)..... ผู้แบ่งงวดงาน
(นายธนวัฒน์ จันทวี)
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)..... ตรวจ (ลงชื่อ)..... ตรวจสอบ/เห็นชอบ
(นายวัชรินทร์ เมืองด้วง) (นายพลเดช แก้วประจบ)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ ลงวันที่

 (นายธนวัฒน์ จันทวี) ประธานกรรมการ	 (นายวัชรินทร์ เมืองด้วง) ตรวจ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง	 (นางสาววิภา โต๊ะสาน) เห็นชอบ ปลัด อบต.
 (นายพลเดช แก้วประจบ) กรรมการ	 (นายพลเดช แก้วประจบ) ตรวจสอบ ผู้อำนวยการกองช่าง	 (นายสันติ พันธวาทิ) อนุมัติ นายก อบต.
 (นางรุ่งรัตน์ ตั้งมัน) กรรมการ		

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม แบบ ปร.5 หน้า 1/1

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยหลุมพงค์ หมู่ที่ 1

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
1	งาน (Clearing and Grubbing)			-	-	-	-	-
	เครื่องจักรขนาดกลาง	ตร.ม.	1225	3.68	4,508.000	1.4019	5.159	6,319.765
2	งานผิวทางคอนกรีต			-	-	-	-	-
	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	49	168.280	8,245.720	1.4019	235.912	11,559.675
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม	ตร.ม.	980	295.555	289,643.900	1.4019	414.339	406,051.783
3	งานรอยต่อ			-	-	-	-	-
	CONTRACTION JOINT	เมตร	176	132.966	23,402.016	1.4019	186.405	32,807.286
	EXPANSION JOINT	เมตร	16	231.666	3,706.656	1.4019	324.773	5,196.361
4	งานไหล่ทาง			-	-	-	-	-
	หินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม.	42	257.930	10,833.060	1.4019	361.592	15,186.867
	ไหลเกลี่ยเรียบ	ตร.ม.	245	1.740	426.300	1.4019	2.439	597.630
5	ป้ายงานทาง			-	-	-	-	-
	ป้ายชื่อซอย	ป้าย	1	2,500.000	2,500.000	1.4019	3,504.750	3,504.750
TOTAL								481,224.118

1	ผลรวมค่างานค้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	343,265.652
2	ผลรวมค่างานค้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
4	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.4019
5	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
6	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = $1 + 3 / (1 \times 4 + (2 \times 5))$	=	
7	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F_N) = 4 x 6	=	
8	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F_N) = 5	=	481,224.12
คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			481,000.00

ตัวอักษร (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำสั่ง อบต.ทุ่งปรังที่ ลงวันที่ ได้ประชุมกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

 ประธานกรรมการ
นายธนภัทร นันตสุวรรณ

 กรรมการ
นายพลเดช แก้วประจบ

 กรรมการ
นางรุ่งรัตน์ ตังมัน

 ตรวจ
นายวัชรินทร์ เมืองด่าง

 ตรวจสอบ
นายพลเดช แก้วประจบ

 เห็นชอบ
นางสาววิภา โต๊ะसान

 อนุมัติ
นายสันติ พันธวาที

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง
ส่วนราชการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

งบประมาณประจำปี 2560

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยหลุมพงค์

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 บ้านเขาเหล็ก ตำบล ทุ่งปรัง อำเภอ สีชล จังหวัด นครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ผิวจราจร คสล.กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 245 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 980 ตร.ม

ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.5 เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.ทุ่งปรัง กำหนด

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคามือวันที่

แบบเลขที่ /2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำนวณต้นทุน			ราคากลาง(บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคากลางต่อหน่วย	รวม
1	งาน (Clearing and Grubbing	-					-	
	เครื่องจักรขนาดกลาง	1225	ตร.ม.	3.68	4,508.000	1.4019	5.159	6,319.765
2	งานผิวทางคอนกรีต				-	-	-	-
	ทรายรองพื้น	49	ลบ.ม.	168.280	8,245.720	1.4019	235.912	11,559.675
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม	980	ตร.ม.	295.555	289,643.900	1.4019	414.339	406,051.783
3	งานรอยต่อ				-	-	-	-
	CONTRACTION JOINT	176	เมตร	132.966	23,402.016	1.4019	186.405	32,807.286
	EXPANSION JOINT	16	เมตร	231.666	3,706.656	1.4019	324.773	5,196.361
	-	-	-	-	-	-	-	-
4	งานไหล่ทาง				-	-	-	-
	หินคลุกไหล่ทาง	42	ลบ.ม	257.930	10,833.060	1.4019	361.592	15,186.867
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	245	ตร.ม.	1.740	426.300	1.4019	2.439	597.630
5	ป้ายงานทาง				-	-	-	-
	ป้ายชื่อซอย	1.00	ป้าย	2,500.00	2,500.000	1.4019	3,504.750	3,504.750
	รวมคำนวณต้นทุนเป็นเงิน				343,265.652			481,224.118
	ยอดยกไป							481,224.118