

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสมคิด อ่อนแก้ว หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งปรัง
2. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ.....กองช่าง.....องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.00 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
4. ลักษณะงานโดยสังเขป ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 195 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 975 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ทุ่งปรังกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย และป้ายชื่อซอยจำนวน 1 ป้าย
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
เป็น 487,000.00 บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. 4)
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. 5 ก.)
7. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)
 - 7.1 นางสาววิณา ไช้สาน ตำแหน่งปลัด อบต. ทุ่งปรัง ประธานกรรมการ
 - 7.2 นางพรกมล เตโช ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน กรรมการ
 - 7.3 นายวัชรินทร์ เมืองคิ้ว ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง กรรมการ
8. ที่มาของราคากลาง
 - 8.1 จากแหล่งวัสดุ
 - 1 บ่อทรายยุทธศิลป์
 - 2 หจก.กิตติภัณฑ์คอนกรีต
 - 8.2 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง โทร ๐-๗๕๗๗-๑๕๑๑

ที่

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานการประชุมการกำหนดราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
อส.สมคิด อ่อนแก้ว หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทุ่งปรัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

๑.เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง ที่ ๑๑๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการกำหนดราคากลางประชุมกำหนดราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
อส.สมคิด อ่อนแก้ว หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น

๒.ข้อเท็จจริง

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการประชุมกำหนดราคากลางแล้ว และได้มีมติเห็นชอบ
ในการกำหนดราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อส.สมคิด อ่อนแก้ว หมู่ที่ ๑๐ ตำบล
ทุ่งปรัง ราคางบประมาณเป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) และคณะกรรมการกำหนดราคากลางมีมติ
ราคากลาง ในวงเงิน ๔๘๗,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียด
ตามที่แนบมาด้วยนี้

๓.ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๔

๔.ข้อเสนอ/พิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาววิภา ใต้สาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางพรกมล เตโช)

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวัชรินทร์ เมืองด้วง)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

☒ เห็นชอบ

☐ ไม่เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....

(นายสันติ พันธวาทิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

๒๑ มี ๖๐

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง
ส่วนราชการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

งบประมาณประจำปี 2560

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอศ.สมคิด อ่อนแก้ว

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 10 บ้านจอมพิบูลย์ ตำบล ทุ่งปรัง อำเภอ สีชล จังหวัด นครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ผิวจราจร คสล.กว้าง 5 เมตรหนา 0.15 เมตร ระยะทาง 195 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 975 ตร.ม

ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.5 เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.ทุ่งปรัง กำหนด

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคามือวันที่

แบบเลขที่ /2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำนวณต้นทุน			ราคากลาง(บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคากลางต่อหน่วย	รวม
1	งาน (Clearing and Grubbing	-					-	
	เครื่องจักรขนาดกลาง	1170	ตร.ม.	3.68	4,305.600	1.4019	5.159	6,036.021
2	งานผิวทางคอนกรีต				-	-	-	-
	ทรายรองพื้น	48.75	ลบ.ม.	165.920	8,088.600	1.4019	232.603	11,339.408
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม	975	ตร.ม.	294.021	286,670.475	1.4019	412.188	401,883.339
3	งานรอยต่อ				-	-	-	-
	CONTRACTION JOINT	175	เมตร	129.066	22,586.550	1.4019	180.938	31,664.084
	EXPANSION JOINT	15	เมตร	211.068	3,166.020	1.4019	295.896	4,438.443
	LONGITUDINAL JOINT	195.00	เมตร	59.68	11,637.600	1.3749	82.054	16,000.536
4	งานไหล่ทาง				-	-	-	-
	หินคลุกไหล่ทาง	33	ลบ.ม	267.780	8,836.740	1.4019	375.401	12,388.226
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	195	ตร.ม.	1.740	339.300	1.4019	2.439	475.665
5	ป้ายงานทาง				-	-	-	-
	ป้ายชื่อซอย	1.00	ป้าย	2,500.00	2,500.000	1.4019	3,504.750	3,504.750
	รวมคำนวณต้นทุนเป็นเงิน				348,130.885			487,730.472
	ขอลดยกไป							487,730.472

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แบบ ปร.5 หน้า1/1

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอศ.สมคิด อ่อนแก้ว

หมู่ที่ 10

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
1	งาน (Clearing and Grubbing)			-	-	-	-	-
	เครื่องจักรขนาดกลาง	ตร.ม.	1170	3.68	4,305.600	1.4019	5.159	6,036.021
2	งานผิวทางคอนกรีต			-	-	-	-	-
	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	48.75	165.920	8,088.600	1.4019	232.603	11,339.408
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม	ตร.ม.	975	294.021	286,670.475	1.4019	412.188	401,883.339
3	งานรอยต่อ			-	-	-	-	-
	CONTRACTION JOINT	เมตร	175	129.066	22,586.550	1.4019	180.938	31,664.084
	EXPANSION JOINT	เมตร	15	211.068	3,166.020	1.4019	295.896	4,438.443
	LONGITUDINAL JOINT	เมตร	195.00	59.68	11,637.600	1.3749	82.054	16,000.536
4	งานไหล่ทาง			-	-	-	-	-
	หินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม	33	267.780	8,836.740	1.4019	375.401	12,388.226
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	ตร.ม.	195	1.740	339.300	1.4019	2.439	475.665
5	ป้ายงานทาง			-	-	-	-	-
	ป้ายชื่อซอย	ป้าย	1	2,500.000	2,500.000	1.4019	3,504.750	3,504.750
TOTAL								487,730.472

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	348,130.885
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
4	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.4019
5	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
6	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ $= 1 + 3 / (1 \times 4 + (2 \times 5))$	=	
7	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F_N) = 4 x 6	=	
8	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F_N) = 5	=	488,044.69
คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			487,000.00

ตัวอักษร (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำสั่ง อบต.ทุ่งปรังที่ ๓๓/๒๐ ลงวันที่ ๒๑ มี.ค. ๖๐ ได้ประชุมกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ

นางสาววิณา ไต่สาน

กรรมการ

นางพรกมล เตโช

กรรมการ

นายวัชรินทร์ เมืองคัง

ตรวจ

นายวัชรินทร์ เมืองคัง

ตรวจสอบ

นายพลเดช เมืองคัง

เห็นชอบ

นางสาววิณา ไต่สาน

อนุมัติ

นายสันติ พันธวาทิ

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

งานก่อสร้าง : โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอศ.สมคิด อ่อนแก้ว หมู่ที่ 10

งวดที่ 1 งานปรับเกรดพื้นทางเดิม 1170 ตารางเมตร งานผิวทางคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 195 เมตร
(สุดท้าย) หน้า 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 975 ตร.ม งานรอยต่อเฝือขยายตามขวาง (Expansion JOint) 15
เมตร งานรอยต่อเฝือขยายตามขวาง (Contraction Jion) 175 เมตร งานไหล่ทางหินคลุกพร้อมเกลี่ย
เรียบข้างละ 0.5 เมตร งานติดตั้งป้ายโครงการ อบต.ทุ่งปรัง ²ป้าย และงานอื่นๆตามรายละเอียดแบบ
แปลนและสัญญาจ้างทุกประการ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ)..... ผู้แบ่งงวดงาน
(นายธนวัฒน์ จันทวี)
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)..... ตรวจ (ลงชื่อ)..... ตรวจสอบ/เห็นชอบ
(นายวัชรินทร์ เมืองคัง) (นายพลเดช แก้วประจบ)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ ลงวันที่

 (นางสาววิณา ไต๊ะसान)	 (นายวัชรินทร์ เมืองคัง) หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง	 (นางสาววิณา ไต๊ะसान) ปลัด อบต.
 (นางพรกมล เดโช)	 (นายพลเดช แก้วประจบ) ผู้อำนวยการกองช่าง	 (นายสันติ พันธวาที) นายก อบต.
 (นายวัชรินทร์ เมืองคัง)		