

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยหลุมพังก์ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งปรัง
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 499,000.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 215.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณงานพื้นที่ไม่น้อยกว่า 860 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต. ทุ่งปรัง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
 - 4.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. 4)
 - 4.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. 5)
5. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ
 - 5.1 นายวันชนะ รูปโอ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ประธานกรรมการ
 - 5.2 นายเกียรติศักดิ์ คำเพ็ง ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน กรรมการ
 - 6.3 นายมนตรี รัตนะ ตำแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา กรรมการ

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยหลุมพงค์ หมู่ที่ 1 บ้านเขาเหล็ก

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 บ้านเขาเหล็ก ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสีชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ผิวจราจร คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 215 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม.

ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อวันที่ เดือน 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

แบบเลขที่

จำนวน

แผ่น

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งาน (Clearing and Grubbing) เครื่องจักรขนาดกลาง	1,075	ตร.ม.	3.71	3,988.25	1.4019	5.201	5,591.13
2	งานผิวทางคอนกรีต				-		-	-
	- ทราयर่องพื้น	43	ลบ.ม.	375.66	16,153.38	1.4019	526.638	22,645.42
	- ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	860	ตร.ม.	356.21	306,340.60	1.4019	499.371	429,458.89
3	งานรอยต่อ				-		-	-
	- CONSTRUCTION JOINT	156	ม.	109.45	17,074.20	1.4019	153.438	23,936.32
	- EXPANSION JOINT	12	ม.	184.82	2,217.84	1.4019	259.099	3,109.19
4	งานไหล่ทาง				-		-	-
	- หินคลุกไหล่ทาง	37	ลบ.ม.	371.82	13,757.34	1.4019	521.254	19,286.41
	- ไหล่เกลี่ยเรียบ	215	ตร.ม.	1.75	376.25	1.4019	2.453	527.46
5	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ							
	- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	2	ป้าย	-	-	-	-	-
	รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน				359,907.86			504,554.83
	ยอดยกไป							504,554.83

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยหลุมพงค์ หมู่ที่ 1 บ้านเขาเหล็ก

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งาน (Clearing and Grubbing) เครื่องจักรขนาดกลาง	1,075	ตร.ม.	3.71	3,988.25	1.4019	5.201	5,591.13
2	งานผิวทางคอนกรีต				-		-	-
	- ทราयरองพื้น	43	ลบ.ม.	375.66	16,153.38	1.4019	526.638	22,645.42
	- ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	860	ตร.ม.	356.21	306,340.60	1.4019	499.371	429,458.89
3	งานรอยต่อ				-		-	-
	- CONSTRUCTION JOINT	156	ม.	109.45	17,074.20	1.4019	153.438	23,936.32
	- EXPANSION JOINT	12	ม.	184.82	2,217.84	1.4019	259.099	3,109.19
4	งานไหล่ทาง				-		-	-
	- หินคลุกไหล่ทาง	37	ลบ.ม.	371.82	13,757.34	1.4019	521.254	19,286.41
	- ไหล่เกลี่ยเรียบ	215	ตร.ม.	1.75	376.25	1.4019	2.453	527.46
5	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				-		-	-
	- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	2	ป้าย	-	-	-	-	-
TOTAL								504,554.83

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	359,907.86
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
4	ค่า factor F	=	1.4019
5	ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
6	ค่า factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\alpha=1+3/(1 \times 4+(2 \times 5))$	=	
7	ค่า factor F งานก่อสร้างซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อ (Factor F_N)=4x6	=	
8	ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N)=5	=	504,554.83
คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			504,500.00

ตัวอักษร (ห้าแสนสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่109/61 ลงวันที่ 12 กพ.61

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายวันชนะ รูปโอ

ประธานกรรมการ

นายเกียรติศักดิ์ คำเพ็ง

ตรวจ

นายเกียรติศักดิ์ คำเพ็ง

กรรมการ

ส.ต.ต.

สายันท์ บุญเวช

ตรวจสอบ

นายมนตรี รัตนะ

กรรมการ

นางสาววิณา โต๊ะสาน

เห็นชอบ

นายสันติ พันธาวี

อนุมัติ