

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อ โครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนครชัย หมู่ที่ 13 ตำบลทุ่งปรัง
2. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ.....กองช่าง.....องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 494,000.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
4. ลักษณะงานโดยสังเขป ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 244 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 980 ตร.ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ทุ่งปรังกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย และป้ายชื่อซอย จำนวน 1 ป้าย
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
เป็นเงิน 481,000.00 บาท (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. 5 ก.)
7. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินงาน (TOR)

7.1 ส.ต.ต.สายันห์ บุญเวช	ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
7.2 จอ.สุกฤษ สุขสุวรรณ	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป	กรรมการ
7.3 นายธนวัฒน์ จันทวี	ตำแหน่งนายช่างโยธา ชำนาญงาน	กรรมการ
8. ที่มาของราคากลาง
 - 8.1 จากแหล่งวัสดุ
 - 1 บ่อทรายยุทธศิลป์
 - 2 หจก. กิตติภัณฑ์คอนกรีต
 - 8.2 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง โทร ๐-๗๕๗๗-๑๕๑๑

ที่

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานการประชุมการกำหนดราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนครชัย

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

๑.เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง ที่ ๑๑๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางประชุมกำหนดราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนครชัย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น

๒.ข้อเท็จจริง

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการประชุมกำหนดราคากลางแล้ว และได้มีมติเห็นชอบในการกำหนดราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนครชัย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลทุ่งปรัง ราคางบประมาณเป็นเงิน ๔๙๔,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) และคณะกรรมการกำหนดราคากลางมีมติเห็นด้วย ในวงเงิน ๔๘๑,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบมาด้วยนี้

๓.ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๘

๔.ข้อเสนอ/พิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ)ส.ต.ต.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(สายันท์ บุญเวช)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(จำเอกสุฤกษ์ สุขสุวรรณ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

☒ เห็นชอบ

☐ ไม่เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....

(นายสันติ พันธชาติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนวัฒน์ จันทวี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

24 มี.ค. 60

ใบประมาณราคางานก่อสร้างทาง
ส่วนราชการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

งบประมาณประจำปี 2560

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนครชัย

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 13 บ้านถนนพาด ตำบล ทุ่งปรัง อำเภอ สีชล จังหวัด นครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ผิวจราจร คสล.กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 245 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 980 ตร.ม

ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.5 เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.ทุ่งปรัง กำหนด

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

แบบเลขที่ /2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำนวณต้นทุน			ราคากลาง(บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคากลางต่อหน่วย	รวม
1	งาน (Clearing and Grubbing)	-					-	
	เครื่องจักรขนาดกลาง	1225	ตร.ม.	3.68	4,508.000	1.4019	5.159	6,319.765
2	งานผิวทางคอนกรีต				-	-	-	-
	ทรายรองพื้น	49	ลบ.ม.	161.190	7,898.310	1.4019	225.972	11,072.641
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม	980	ตร.ม.	295.555	289,643.900	1.4019	414.339	406,051.783
3	งานรอยต่อ				-	-	-	-
	CONTRACTION JOINT	176	เมตร	132.966	23,402.016	1.4019	186.405	32,807.286
	EXPANSION JOINT	16	เมตร	231.666	3,706.656	1.4019	324.773	5,196.361
	-	-	-	-	-	-	-	-
4	งานไหล่ทาง				-	-	-	-
	หินคลุกไหล่ทาง	42	ลบ.ม	264.490	11,108.580	1.4019	370.789	15,573.118
	ไหล่กลัวยเรียบ	245	ตร.ม.	1.740	426.300	1.4019	2.439	597.630
5	ป้ายงานทาง				-	-	-	-
	ป้ายชื่อซอย	1.00	ป้าย	2,500.00	2,500.000	1.4019	3,504.750	3,504.750
	รวมคำนวณต้นทุนเป็นเงิน				343,193.762			481,123.335
	ยอดยกไป							481,123.335

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แบบ ปร.5 หน้า1/1

ชื่อ โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนครชัย

หน้าที่ 13

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
1	งาน (Clearing and Grubbing)			-	-	-	-	-
	เครื่องจักรขนาดกลาง	ตร.ม.	1225	3.68	4,508.000	1.4019	5.159	6,319.765
2	งานผิวทางคอนกรีต			-	-	-	-	-
	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	49	161.190	7,898.310	1.4019	225.972	11,072.641
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม	ตร.ม.	980	295.555	289,643.900	1.4019	414.339	406,051.783
3	งานรอยต่อ			-	-	-	-	-
	CONTRACTION JOINT	เมตร	176	132.966	23,402.016	1.4019	186.405	32,807.286
	EXPANSION JOINT	เมตร	16	231.666	3,706.656	1.4019	324.773	5,196.361
4	งานไหล่ทาง			-	-	-	-	-
	หินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม	42	264.490	11,108.580	1.4019	370.789	15,573.118
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	ตร.ม.	245	1.740	426.300	1.4019	2.439	597.630
5	ป้ายงานทาง			-	-	-	-	-
	ป้ายชื่อซอย	ป้าย	1	2,500.000	2,500.000	1.4019	3,504.750	3,504.750
TOTAL								481,123.335

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 343,193.762

2 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

3 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

4 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.4019

5 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

6 ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $= 1 + 3 / (1 \times 4 + (2 \times 5))$

=

7 ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = 4×6

=

8 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = 5

= 481,123.33

คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง

481,000.00

ตัวอักษร

(สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำสั่ง อบต.ทุ่งปรังที่ ๑๗/๒๐๐ ลงวันที่ ๒๑ มี.ค.๖๒ ได้ประชุมกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

 ประธานกรรมการ
ส.ต.ต.สายันท์ บุญเวช

 ตรวจ
นายวัชรินทร์ เมืองด้วง

 กรรมการ
จ.อ.สุกฤษ สุขสุวรรณ

 ตรวจสอบ
นายพลเดช เต๋วมะระจบ

 กรรมการ
นายชนวัฒน์ จันทวี

 เห็นชอบ
นางสาววิภา ใต้सान

 อนุมัติ
นายสันติ พันชาติ

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

งานก่อสร้าง : โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนครชัย หมู่ที่ 13

งวดที่ 1 งานปรับเกรดพื้นทางเดิม 1225 ตารางเมตร งานผิวทางคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 245 เมตร
(สุดท้าย) หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 980 ตร.ม งานรอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (Expansion Joint) 16
เมตร งานรอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (Contraction Jion) 176 เมตร งานไหล่ทางหินคลุกพร้อมเกลี่ย
เรียบข้างละ 0.5 เมตร งานติดตั้งป้ายโครงการ อบต.ทุ่งปรัง ๒ ป้าย และงานอื่นๆตามรายละเอียดแบบ
แปลนและสัญญาจ้างทุกประการ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ).....
(นายธนวัฒน์ จันทวี)
นายช่างโยธา

ผู้แบ่งงวดงาน

(ลงชื่อ).....
(นายวัชรินทร์ เมืองคัง)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ตรวจ

(ลงชื่อ).....
(นายพลเดช แก้วประจบ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจสอบ/เห็นชอบ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ ลงวันที่

(ส.ค.ต.สายันท์ บุญเวช)	ประธานกรรมการ	(นายวัชรินทร์ เมืองคัง)	ตรวจ	(นางสาววิมา ใต้สถาน)	เห็นชอบ
(จ.อ.สุกฤษ สุขสุวรรณ)	กรรมการ	หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง		ปลัด อบต.	
(นายธนวัฒน์ จันทวี)	กรรมการ	ผู้ดำเนินการกองช่าง	ตรวจสอบ	อนุมัติ	
			(นายพลเดช แก้วประจบ)	(นายสันติ พันธชาติ)	
				นายก อบต.	