

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างพรางกันน้ำ คลองท่าเขียว หมู่ที่ 16
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 681,000.-บาท (หกแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงานก่อสร้าง ระยะทาง 100 เมตร สูง 1.20 เมตร รายละเอียดตาม
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 2 ป้าย
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2560 เป็นเงิน 560,000.-บาท (ห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
6. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)
 - 7.1 นางสาววิณา โต๊ะสาน ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการ
 - 7.2 จำเอกสุฤกษ์ สุขสุวรรณ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กรรมการ
 - 7.3 นายธนวัฒน์ จันทวี ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างพังกั้นน้ำ หมู่ที่ 16 คลองท่าเขียว
สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 16 บ้านท่าเขียว ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
ก่อสร้างคันดิน/หินปริมาณงาน ระยะทาง 100 เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.ทุ่งปรังกำหนด
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ประมาณราคา เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)
				ราคาต่อหน่วย	ราคาค้นทุน	Fn	
1	งานปรับพื้นที่ทางป่า						
	ค่าตากถางและล้มต้นไม้ ปรับพื้นที่	250.00	ตรม	5.20	1,300.00	1.3752	1,787.76
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก				-		-
	ลูกรังบดอัดแน่น	156.25	ลบ.ม	214.74	33,552.50	1.3752	46,141.40
3	งานหินทิ้ง				-		-
	หินทิ้ง	186.8569	ลบ.ม	275.00	51,385.65	1.3752	70,665.54
4	งาน GABION , งาน MATTRES				-		-
	งาน GABION	250.00	ลบ.ม	1,185.65	296,413.57	1.3752	407,627.94
5	แผ่นใยสังเคราะห์				-		-
	Geotextiles	500.00	ตรม	50.00	25,000.00	1.3752	34,380.00
	รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน				407,651.72		560,602.64
	ยอดยกไป						560,602.64

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 16

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

หน่วยงาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

๒๖ ธันวาคม ๓๐๕๘

ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ข้อที่ 7	หมายเหตุ
ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวม	
1	งานปรับพื้นที่ทางป่า	-	-	-	-	-	-
2	ค่าค่ากลางและสัมคั้นไม้ ปรับพื้นที่	250.00	ตรม	5.2000	1.3752	1,787.76	
3	งานอุดรั้งบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก	-	-	-	-	-	-
4	ลูกรังบดอัดแน่น	156.25	ลบ.ม	214.7360	1.3752	295.30	46,141.40
5	งานหินทิ้ง	-	-	-	-	-	-
6	หินทิ้ง	186.86	ลบ.ม	275.0000	1.3752	378.18	70,665.54
7	งาน GABION , งาน MATTRES	-	-	-	-	-	-
8	งาน GABION	250.00	ลบ.ม	1,185.6543	1.3752	1,630.51	407,627.94
9	แผ่นไผ่สังเคราะห์	-	-	-	-	-	-

รวมค่างานดินทุนทั้งสิ้น 382,651.72

รวมราคากลางทั้งสิ้น 526,222.64

คิดเป็นเงินประมาณ 526,000.00

ขอขยายไป (ถ้าเสนอของหมื่นหมื่นพันบาทถ้วน)

ตัวหนังสือ

ประมาณการ

(นางสาววิภา โต๊ะสาม)

กรรมกร

(จ.อ.สุกฤษ สุสุวรรณ)

กรรมกร

(นายชนวัฒน์ จันทวิ)

ลงชื่อ

(นางสาววิภา โต๊ะสาม)

ลงชื่อ

กรรมกร

(นายชนวัฒน์ จันทวิ)

ลงชื่อ

(นายสนธิ์ พันธวิ)

ลงชื่อ

(นายสนธิ์ พันธวิ)