


การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

งานก่อสร้าง: ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเหมืองแร่ ม.14

งวดที่ 1(งวดเดียว) ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม.ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. และป้ายโครงการ,ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ป้าย รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง เป็นเงินค่าก่อสร้าง 590,700.0 บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)  ผู้แบ่งงวดงาน
(นายสันติสุข ทองสุวรรณ)
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

(ลงชื่อ)  ตรวจสอบ
(นายเกียรติศักดิ์ ดำเพ็ง)
นายช่างไฟฟ้า รักษาราชการแทน
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างฯ

(ลงชื่อ)  ตรวจสอบ
(ส.ต.ต.สายันท์ บุญเวช)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 434/2565 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565

 ประธานกรรมการ
(ส.ต.ต.สายันท์ บุญเวช)

 กรรมการ
(นายธวัชชัย พรหมจิตต์.)

 กรรมการ
(นายสันติสุข ทองสุวรรณ)


(นายสันติ พันธวาทิ)
นายก อบต.ทุ่งปรัง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
 ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเหมืองแร่
 สถานที่ดำเนินการ ม.14 บ้านเขาเหล็ก ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
 ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.0 เมตร ยาว 200.0 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.0 ตร.ม.
 พร้อมติดตั้งป้ายขส. ป้ายโครงการจำนวน 2 ป้าย รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ประมาณการเมื่อวันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งาน (Glearring and Grubbing)							
	เครื่องจักรขนาดกลาง	1,000.00	ตร.ม.	15.62	15,620.00	1.3984	21.843	21,843.01
2	งานผิวทาง							
	ทรายรองพื้น	40.00	ลบ.ม.	819.66	32,786.40	1.3984	1,146.213	45,848.50
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	800.00	ตร.ม.	419.66	335,728.00	1.3984	586.853	469,482.04
	งานวางรอยต่อ							
	Contraction Joint	144.00	ม.	162.71	23,430.24	1.3984	227.534	32,764.85
	Expansion Joint	16.00	ม.	188.86	3,021.76	1.3984	264.102	4,225.63
4	งานไหล่ทาง							
	หินคลุกไหล่ทาง	30.00	ลบ.ม.	368.73	11,061.90	1.3984	515.632	15,468.96
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	200.00	ตร.ม.	3.97	794.00	1.3984	5.552	1,110.33
5	งานติดตั้งป้าย							
	ป้าย ขส-โครงการ	2.00	ป้าย	-	-	-	-	-
	รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน				422,442.30			590,743.31
	ยอดยกไป							590,743.31

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเหมืองแร่

ม.14

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
1	งาน (Glearring and Grubbing) เครื่องจักรขนาดกลาง	1,000.00	ตร.ม.	15.62	15,620.00	1.3984	21.843	21,843.01
2	งานผิวทาง ทรายรองพื้น	40.00	ลบ.ม.	819.66	32,786.40	1.3984	1,146.213	45,848.50
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	800.00	ตร.ม.	419.66	335,728.00	1.3984	586.853	469,482.04
3	งานวางรอยต่อ Contraction Joint	144.00	ม.	162.71	23,430.24	1.3984	227.534	32,764.85
	Expansion Joint	16.00	ม.	188.86	3,021.76	1.3984	264.102	4,225.63
4	งานไหล่ทาง หินคลุกไหล่ทาง	30.00	ลบ.ม.	368.73	11,061.90	1.3984	515.632	15,468.96
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	200.00	ตร.ม.	3.97	794.00	1.3984	5.552	1,110.33
5	งานติดตั้งป้าย ป้าย ปชส-โครงการ	2.00	ป้าย	-	-	-	-	-
รวมราคาค่างานต้นทุน					422,442.30			

TOTAL 590,743.31

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

2 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

3 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

4 ค่า factor F งานทาง

5 ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

6 ค่า factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\alpha = 1 + 3 / (1 \times 4 + (2 \times 5))$

7 ค่า factor F งานก่อสร้างซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = 4 × 6

8 ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = 5

590,700.00

คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง

ห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 434/2565 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565

ประธานกรรมการ

(ส.ต.ต.สายันท์ บุญเวช)

กรรมการ

(นายรัชชัย พรหมจิตต์)

กรรมการ

(นายสันติสุข ทองสุวรรณ)

(นายสันติ พันธชาติ)

อนุมัติ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง