

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกมียาชาว่า หมู่ที่๑๖ ตำบล หุ้งปริง
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหุ้งปริง
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๔๓,๐๐๐.๐๐ บาท (-สามแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน.)
- ๔.ลักษณะงาน โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๙๖ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมงานติดตั้งป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.หุ้งปริงกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๓๖๔,๔๙๓.๐๔ บาท (-สามแสนหกหมื่นสี่พันสี่ร้อยเก้าสิบสามบาทสี่สตางค์.-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔)
 - ๖.๒ แบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายศิริศักดิ์ นวนมุสิก	ตำแหน่ง นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายธวัชชัย พรหมจิตต์	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน	กรรมการ
๗.๓ นายไพรัช โสภพิส	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

งานก่อสร้าง: ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมียาชาว่า หมู่ที่ 16

งวดที่ 1(งวดเดียว) ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00 เมตร ยาว 124.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือให้มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 496.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ป้าย รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง เป็นเงินค่าก่อสร้าง 343,000 บาท (สามแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ) _____

(นายสันติสุข ทองสุวรรณ)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

ผู้แบ่งงวดงาน

(ลงชื่อ) _____

(นายศิริศักดิ์ นวนมุสิก)

นักจัดการงานช่าง รักษาราชการแทน

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างฯ

ตรวจสอบ

(ลงชื่อ) _____

(ส.ต.ต.สาวิทย์ บุญเวช)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 744/2565 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

(นายศิริศักดิ์ นวนมุสิก)

ประธานกรรมการ

(นายธวัชชัย พรหมจิตต์)

กรรมการ

(นายไพรัช โสภพิศ)

กรรมการ

(นายสันติ พันธวาทิ)

นายก อบต.ทุ่งปรัง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมียาชาว่า หมู่ที่ 16 ตำบลทุ่งปรัง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งาน (Glearing and Grubbing)							
	เครื่องจักรขนาดกลาง	620.00	ตร.ม.	15.50	9,610.00	1.4019	21.729	13,472.26
2	งานผิวทาง							
	ทรายรองพื้น	31.00	ลบ.ม.	799.86	24,795.66	1.4019	1,121.324	34,761.04
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	496.00	ตร.ม.	419.61	208,126.56	1.4019	588.251	291,772.62
3	งานวางรอยต่อ							
	Contraction Joint	60.00	ม.	151.18	9,070.80	1.4019	211.939	12,716.35
	Expansion Joint	8.00	ม.	177.36	1,418.88	1.4019	248.641	1,989.13
4	งานไหล่ทาง							
	หินคลุกไหล่ทาง	18.60	ลบ.ม.	348.93	6,490.10	1.4019	489.165	9,098.47
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	124.00	ตร.ม.	3.93	487.32	1.4019	5.509	683.17
	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ศก.		ท่อน		-	1.4019	-	-
	งานติดตั้งป้าย							
	ป้าย ปชส-โครงการ	2.00	ป้าย	-	-	-	-	-
	รวมราคาค่างานต้นทุน				259,999.32			
							TOTAL	364,493.04

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 259,999.32

2 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

3 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

4 ค่า factor F งานทาง

= 1.4019

5 ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

6 ค่า factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\alpha = 1 + 3 / (1 \times 4 + (2 \times 5))$

=

7 ค่า factor F งานก่อสร้างซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = 4×6

=

8 ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = 5

= 364,493.04

364,493.04

คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง


สามแสนหกหมื่นสี่พันสี่ร้อยเก้าสิบสามบาทสี่สตางค์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 744/2565 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565




ประธานกรรมการ

(นายศิริศักดิ์ นวนมุสิก)



กรรมการ

(นายธวัชชัย พรหมจิตต์)



กรรมการ

(นายไพรัช โสภีพัส)



(นายสันติ พันธวาทิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

อนุมัติ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
 ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมียาชาว่า หมู่ที่ 16 ตำบลทุ่งปรัง
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 16 ต.ทุ่งปรัง อ.ลิขล จ.นครศรีธรรมราช
 ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00 เมตร ยาว 124.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 496.00 ตร.ม.
 พร้อมติดตั้งป้ายขส. ป้ายโครงการจำนวน 2 ป้าย รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ประมาณการเมื่อวันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
1	งาน (Glearring and Grubbing) เครื่องจักรขนาดกลาง	620.00	ตร.ม.	15.50	9,610.00	1.4019	21.729	13,472.26
2	งานผิวทาง ทรายรองพื้น	31.00	ลบ.ม.	799.86	24,795.66	1.4019	1,121.324	34,761.04
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	496.00	ตร.ม.	419.61	208,126.56	1.4019	588.251	291,772.62
3	งานวางรอยต่อ Contraction Joint	60.00	ม.	151.18	9,070.80	1.4019	211.939	12,716.35
	Expansion Joint	8.00	ม.	177.36	1,418.88	1.4019	248.641	1,989.13
4	งานไหล่ทาง หินคลุกไหล่ทาง	18.60	ลบ.ม.	348.93	6,490.10	1.4019	489.165	9,098.47
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	124.00	ตร.ม.	3.93	487.32	1.4019	5.509	683.17
5	งานติดตั้งป้าย ป้าย ขส-โครงการ	2.00	ป้าย	-	-	-	-	-
	รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน				259,999.32			364,493.04
	ยอดยกไป							364,493.04