



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง โทร ๐-๗๕๗๗-๑๕๑๑

ที่

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
นางวรรณ - วัดชนาราม หมู่ที่ ๑๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

๑.เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง ที่ ๒๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนางวรรณ - วัดชนาราม หมู่ที่ ๑๕ ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น

๒.ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการประชุมกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง และได้มีมติเห็นชอบในการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนางวรรณ - วัดชนาราม หมู่ที่ ๑๕ ตำบลทุ่งปรัง ราคางบประมาณ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) และคณะกรรมการกำหนดราคากลางมีมติเห็นด้วยในวงเงิน ๔๘๑,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบมาด้วยนี้

๓.ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๘

๔.ข้อเสนอ/พิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายพลเดช แก้วประจบ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

- ชอบ
- ลงนามแล้ว



(นายสันติ พันธวาทิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวัชรินทร์ เมืองด่าง)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ คำเพ็ง)

นายช่างไฟฟ้า

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนางวรรณ - วัดชนาราม

หมู่ที่ 15

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	F_N	ราคา/หน่วย x F_N	ราคากลาง
1	งาน (Clearing and Grubbing)			-	-	-	-	-
	เครื่องจักรขนาดเบา	ตร.ม.	1200	1.66	1,992.00	1.3574	2.25	2,703.94
2	งานผิวทางคอนกรีต			-	-	-	-	-
	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	50	250.00	12,500.00	1.3574	339.35	16,967.50
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม	ตร.ม.	1000	316.56	316,557.00	1.3574	429.69	429,694.47
3	งานรอยต่อ			-	-	-	-	-
	CONTRACTION JOINT	เมตร	90	60.73	5,465.79	1.3574	82.44	7,419.26
	EXPANSION JOINT	เมตร	5	142.86	714.31	1.3574	193.92	969.60
	LONGITUDINAL JOINT	เมตร	200.00	33.74	6,748.00	1.3574	45.80	9,159.74
4	งานไหล่ทาง			-	-	-	-	-
	หินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม.	34	266.48	9,060.32	1.3574	361.72	12,298.48
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	ตร.ม.	200	1.66	332.00	1.3574	2.25	450.66
5	งานติดตั้งป้ายงานทาง			-	-	-	-	-
	ป้ายชื่อซอย	ป้าย	1	1,105.00	1,105.00	1.3574	1,499.93	1,499.93
TOTAL								481,163.58

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 354,474.42

2 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

3 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

4 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3574

5 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

6 ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = $1 + 3 / (1 \times 4 + (2 \times 5))$

=

7 ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F_N) = 4 x 6

=

8 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F_N) = 5 x 6

=

คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง

481,000.00

ตัวอักษร

(สีแดงแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางค่าจ้าง อบต.ทุ่งปรังที่ ๑๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ 1 ก.พ. 255๖ ได้ประชุมกำหนดราคากลางเมื่อวันที่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

ประธานกรรมการ

(นายพลเดช แก้วประจบ)

.....

กรรมการ

(นายวัชรินทร์ เมืองคัง)

.....

กรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ คำเพ็ง)

.....

ตรวจสอบ

(นายพลเดช แก้วประจบ)

.....

ปลัด อบต.

(นายวิชา โต๊ะสาน)

.....

นายก อบต.

(นายสันติ พันธชาติ)

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง
ส่วนราชการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
งบประมาณประจำปี 2559

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนางวรรณ - วัดชนาราม

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 15 บ้านชายเขา ตำบล ทุ่งปรัง อำเภอ สีชล จังหวัด นครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ผิวจราจร คสล.กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 200 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1000 ตร.ม

ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.5 เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.ทุ่งปรัง กำหนด

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

แบบเลขที่ /2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำนวณต้นทุน			ราคากลาง(บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคากลางต่อหน่วย	รวม
1	งาน (Clearing and Grubbing)	-					-	
	เครื่องจักรขนาดเบา	1200	ตร.ม.	1.66	1,992.00	1.3574	2.25	2,703.94
2	งานผิวทางคอนกรีต				-	-	-	-
	ทรายรองพื้น	50	ลบ.ม.	250.000	12,500.00	1.3574	339.35	16,967.50
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม	1000	ตร.ม.	316.56	316,557.00	1.3574	429.69	429,694.47
3	งานรอยต่อ				-	-	-	-
	CONTRACTION JOINT	90	เมตร	60.73	5,465.79	1.3574	82.44	7,419.26
	EXPANSION JOINT	5	เมตร	142.86	714.31	1.3574	193.92	969.60
	LONGITUDINAL JOINT	200.00	เมตร	33.74	6,748.00	1.3574	45.80	9,159.74
4	งานไหล่ทาง				-	-	-	-
	หินคลุกไหล่ทาง	34	ลบ.ม	266.48	9,060.32	1.3574	361.72	12,298.48
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	200	ตร.ม.	1.66	332.00	1.3574	2.25	450.66
5	งานติดตั้งป้ายงานทาง				-	-	-	-
	ป้ายชื่อซอย	1.00	ป้าย	1,105.00	1,105.00	1.3574	1,499.93	1,499.93
		-	-	-	-	-	-	-
	รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน				354,474.42			481,163.58
	ขอยกไป							481,163.58