

๕6



โครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายประพันธ์ ไชยพงศ์-บ้านนายอานวย ไชยชำนาญ หมู่ที่ 11

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 20 เมตร ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร

หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 80 ตารางเมตร ให้ลดทางหินลูกร้อนเฉลี่ยเรียบข้างละ 0.50 เมตร

และตัดตบท้ายโครงการจำนวน 2 บ้าย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ทุ่งปรังกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : ในพื้นที่หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งปรัง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สัญญา
(นายอานวย ไชยชำนาญ)
นายอานวย ไชยชำนาญ

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

สำรวจ	ผู้ช่วยช่างโยธา
 (นายสมเกียรติ รัตนะ)	
เขียนแบบ	ผู้ช่วยช่างโยธามทบ
 (นายสันติสุข ทองสุวรรณ)	
ตรวจ	หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
 (นายสมวิทย์ งามวิไล) นายสมวิทย์ งามวิไล	
ตรวจ	ผู้อำนวยการกองช่าง
 (นายอานวย ไชยชำนาญ) นายอานวย ไชยชำนาญ	
เห็นชอบ	ปลัด อบต.ทุ่งปรัง
 (นายอานวย ไชยชำนาญ)	
อนุมัติ	นายก อบต.ทุ่งปรัง
 (นายอานวย ไชยชำนาญ)	
โครงการถนน คต.	
วันที่ ๖	หน้า 1
หน้า ๖	หน้า ๖

ก. รายการก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้าน

1. การก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้านให้เป็นไปตามข้อกำหนดการก่อสร้างมทข. 201 - มทข. 203 (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง)

2. EXPANSION JOINT ในท้องร่องถนนระยะ 250 ม. นอกจากนั้นระยะเหลือไม่ถึง 250 ม. ในแต่ละระยะจะต้องอยู่ระหว่าง 50-100 ม.

3. วัสดุยางรอยต่อคอนกรีตแบบยืดหยุ่นชนิดหนืด (CONCRETE JOINT SEALER HOT - POURED ELASTIC TYPE) ตาม มอก. 479

4. วัสดุอุดรอยต่อคอนกรีต (NON - EXTRUDING JOINT FILLER) ให้กระดาดขนาดตามข้อบ่งชี้ตาม มอก. 1041

5. ส่วนยุบคอนกรีต (SLUMP) ไม่มากกว่า 10 ซม. และแรงอัด (COMPRESSIVE STRENGTH) ของแท่งคอนกรีตตัวอย่าง ขนาด 15x15x15 ซม. ที่ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร. ซม.
ในกรณีที่ทดสอบค่ากำลังอัดของคอนกรีต เมื่ออายุ 7 วัน ค่ากำลังอัดไม่น้อยกว่า 180 กก./ตร. ซม. (ร้อยละ 75 ของค่าที่กำหนด เมื่ออายุครบ: 28 วัน)

6. เหล็กเสริมใต้พื้นผิวมาตรฐาน มอก. 23 และ มอก. 24

7. ให้ใช้ WELDED WIRE MESH (มอก. 737) ขนาด 4.0 มม. ขนาดตะแวง 20x20 ซม.

8. วัสดุอุดร่องทางที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบนี้ ให้คุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานข้อบ่งชี้ตามรายละเอียดการก่อสร้างทางหลวงชนบท

9. มิติต่างๆ ที่แสดงไว้เป็นเมตร นอกจากจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

10. ผู้ออกแบบจะเป็นผู้กำหนดชั้นโครงสร้างในแต่ละสายทางตามสภาพพื้นที่

11. การทำผิวหน้าคอนกรีตให้เรียบ ให้ทำโดยสากไม้แปรงกวาดจากขอบด้านหนึ่งไปยังขอบอีกด้านหนึ่งโดยรอบที่กดจะต้องลึก

12. เลือกใช้รูปแบบที่ไม่มีรอยต่อตามยาว (NO LONGITUDINAL JOINT) กรณีที่ไม่มีปัญหาพื้นที่ก่อสร้าง และ/หรือ การจราจร โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ออกแบบ

13. ตำแหน่งก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. ในหมู่บ้าน ให้พิจารณาตามความเหมาะสมและความปลอดภัย

14. ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องจักรคอนกรีต (Concret) เพื่อจะตรวจสอบความหนา ตามจุดที่ผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการการตรวจจ้างกำหนด



ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา

(นายสมชาย วัฒนะ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ

(นายสมชาย วัฒนะ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(นายสมชาย วัฒนะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายสมชาย วัฒนะ)

ตำแหน่ง ปลัด อบต.ทุ่งปรัง

(นางสาววิภา ติสสะ)

ตำแหน่ง นายก อบต.ทุ่งปรัง

(นายสมชาย วัฒนะ)

รายการประกอบแบบ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561
นายสมชาย วัฒนะ

ผู้ช่วยช่างโยธา

(นายมนตรี รัตน)

පැවැත්වූ

นางสาวสุภาวดี

หน้า ๖๕

นางสาวโสมพร รัตนภักดิ์ (ผู้แทนผู้เสียหาย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ส.ท.ต.สาขาน้ำตก ๒๖๖๖)

ปลัด อบต.ทุ่งปรัง

(นางสาวจรรยา ไตรโสณ)

นายก อบต.ทุ่งปรัง

(MILITARY SERVICE)

การดำเนินงาน

7 5111111 2561

100

