



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง โทร ๐-๗๕๗๗-๑๕๑๑

ที่ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานการประชุมการกำหนดราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายประปา - ถนนโยธา หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งปรัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

๑.เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง ที่ ๒๙๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางประชุมกำหนดราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายประปา - ถนนโยธา หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น

๒.ข้อเท็จจริง

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการประชุมกำหนดราคากลาง และได้มีมติเห็นชอบในการกำหนดราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายประปา - ถนนโยธา หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งปรัง ราคางบประมาณเป็นเงิน ๔๙๖,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) และคณะกรรมการกำหนดราคากลางมีมติเห็นด้วยในวงเงิน ๕๐๙,๐๐๐ บาท (ห้าแสนเก้าพันบาทถ้วน) เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบมาด้วยนี้

๓.ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๘

๔.ข้อเสนอ/พิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพลเดช แก้วประจบ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวัชรินทร์ เมืองด้วง)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธนวัฒน์ จันทวี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

☒ เห็นชอบ

☐ ไม่เห็นชอบ

(นายสันติ พันธวาทิ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ประปา - ถนนโยธา

หน้าที่ 4

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
1	งาน (Clearing and Grubbing)			-	-	-	-	-
	เครื่องจักรขนาดกลาง	ตร.ม.	1200	3.61	4,332.000	1.4019	5.061	6,073.031
2	งานผิวทางคอนกรีต			-	-	-	-	-
	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	48	317.880	15,258.240	1.4019	445.636	21,390.527
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม	ตร.ม.	960	298.910	286,953.600	1.4019	419.042	402,280.252
3	งานรอยต่อ			-	-	-	-	-
	CONTRACTION JOINT	เมตร	172	130.572	22,458.384	1.4019	183.049	31,484.409
	EXPANSION JOINT	เมตร	16	229.311	3,668.976	1.4019	321.471	5,143.537
4	งานไหล่ทาง			-	-	-	-	-
	หินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม	41	328.220	13,457.020	1.4019	460.132	18,865.396
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	ตร.ม.	240	1.710	410.400	1.4019	2.397	575.340
5	ป้ายงานทาง			-	-	-	-	-
	ป้ายชื่อซอย	ป้าย	1	2,500.000	2,500.000	1.4019	3,504.750	3,504.750
TOTAL								489,317.241

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	349,038.620
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
4	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.4019
5	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
6	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = $1 + 3 / (1 \times 4 + (2 \times 5))$	=	
7	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F_N) = 4×6	=	
8	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F_N) = 5	=	489,317.24
	ขอยกไป		489,317.24

ตัวอักษร (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยสิบเจ็ดบาทสี่สิบสี่สตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำสั่ง อบต.ทุ่งปรังที่ ๑๙๐/๒๖๐ ลงวันที่ ๒๒/๖/๖๐ ได้ประชุมกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ
นายพลเดช แก้วประจบ

กรรมการ
นายวัชรินทร์ เมืองด้วง

กรรมการ
นายชนวัฒน์ จันทวี

ตรวจ
นายวัชรินทร์ เมืองด้วง

ตรวจสอบ
นายพลเดช แก้วประจบ

เห็นชอบ
นางสาววิณา โต๊ะสาน

อนุมัติ
นายสันติ พันธวารี

หมู่ที่ 4

509,000.00

นายสันติ พันธวาทิ

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง
ส่วนราชการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
งบประมาณประจำปี 2560

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ประปา - ถนนโยธา

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 บ้านนาหมื่น ตำบล ทุ่งปรัง อำเภอ สีชล จังหวัด นครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ผิวจราจร คสล.กว้าง 4 เมตรหนา 0.15 เมตร ระยะทาง 240 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 960 ตร.ม

ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.5 เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.ทุ่งปรัง กำหนด

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

แบบเลขที่ /2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำนวณต้นทุน			ราคากลาง(บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคากลางต่อหน่วย	รวม
1	งาน (Clearing and Grubbing)	-					-	
	เครื่องจักรขนาดกลาง	1200	ตร.ม.	3.61	4,332.000	1.4019	5.061	6,073.031
2	งานผิวทางคอนกรีต				-	-	-	-
	ทรายรองพื้น	48	ลบ.ม.	317.880	15,258.240	1.4019	445.636	21,390.527
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม	960	ตร.ม.	298.910	286,953.600	1.4019	419.042	402,280.252
3	งานรอยต่อ				-	-	-	-
	CONTRACTION JOINT	172	เมตร	130.572	22,458.384	1.4019	183.049	31,484.409
	EXPANSION JOINT	16	เมตร	229.311	3,668.976	1.4019	321.471	5,143.537
		-	-	-	-	-	-	-
4	งานไหล่ทาง				-	-	-	-
	หินคลุกไหล่ทาง	41	ลบ.ม	328.220	13,457.020	1.4019	460.132	18,865.396
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	240	ตร.ม.	1.710	410.400	1.4019	2.397	575.340
5	ป้ายงานทาง				-	-	-	-
	ป้ายชื่อซอย	1.00	ป้าย	2,500.00	2,500.000	1.4019	3,504.750	3,504.750
6	งานวางท่อ				-	-	-	-
	ท่อ คสล.มอก ชั้น 3 ศก. 0.60 ม	6.00	เมตร	2,377.51	14,265.042	1.4019	3,333.027	19,998.162
	รวมคำนวณต้นทุนเป็นเงิน				363,303.662			509,315.404
	ขอยกไป							509,315.404