

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายด่วน - ชลประทาน หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งปรัง
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
- ๔.ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายโครงการ จำนวน ๒ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.ทุ่งปรังกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๕๑๐,๕๕๕.๙๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔)
 - ๖.๒ แบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายปราโมทย์ ชูแก้ว	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายเกียรติศักดิ์ คำเพ็ง	ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ ส.อ.พร้อมภูมิ ชูโชค	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกัน	กรรมการ

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

งานก่อสร้าง: โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายด่วน - ชลประทาน หมู่ที่ ๒

งวดที่ 1(งวดเดียว) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายด่วน - ชลประทาน หมู่ที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายโครงการ ๒ ป้าย ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง เป็นเงินค่าก่อสร้าง ๕๑๐,๕๕๕.๙๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบสตางค์)

(ลงชื่อ)..... ผู้แบ่งงวดงาน
(นายเกียรติศักดิ์ คำเพ็ง)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... ตรวจสอบ
(นายปราโมทย์ ชูแก้ว)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ ๖๗๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

..... ประธานกรรมการ
(นายปราโมทย์ ชูแก้ว)

..... กรรมการ
(นายเกียรติศักดิ์ คำเพ็ง)

..... กรรมการ
(ส.อ.พร้อมภูมิ ชูโชค)

.....
(นายสันติ พันธชาติ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
1	งาน (Glearing and Grubbing)							
	เครื่องจักรขุดกลาง	700.00	ตร.ม.	15.12	10,584.00	1.4054	21.250	14,874.75
2	งานผิวทาง							
	ทรายรองพื้น	35.00	ลบ.ม.	787.64	27,567.40	1.4054	1,106.949	38,743.22
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	700.00	ตร.ม.	423.00	296,100.00	1.4054	594.484	416,138.94
3	งานวางรอยต่อ							
	Contraction Joint	128.00	ม.	142.66	18,260.48	1.4054	200.494	25,663.28
	Expansion Joint	12.00	ม.	104.92	1,259.04	1.4054	147.455	1,769.45
4	งานไหล่ทาง							
	หินคลุกไหล่ทาง	26.25	ลบ.ม.	336.71	8,838.64	1.4054	473.212	12,421.82
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	175.00	ตร.ม.	3.84	672.00	1.4054	5.397	944.43
5	งานติดตั้งป้าย							
	ป้าย ปชส-โครงการ	2.00	ป้าย	-	-	-	-	-
รวมราคาค่างานต้นทุน					363,281.56			
							TOTAL	510,555.90

- 1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- 2 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- 3 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- 4 ค่า factor F งานทาง
- 5 ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- 6 ค่า factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\alpha = 1 + 3 / (1 \times 4 + (2 \times 5))$
- 7 ค่า factor F งานก่อสร้างซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = 4 x 6
- 8 ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = 5

=	363,281.56
=	
=	
=	1.4054
=	
=	
=	
=	510,555.90

510,555.90

คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง

ห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบสตางค์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 670/2568 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2568

ประธานกรรมการ

(นายปรามิทธิ์ ชูแก้ว)

กรรมการ

นายเกียรติศักดิ์ คำเพ็ง

กรรมการ

(ส.อ.พร้อมภูมิ ชูโชค)

(นายสันติ พันธวาทิ)

อนุมัติ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
 ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายด่วน - ชลประทาน หมู่ที่ 2
 สถานที่ดำเนินการ ม.2 บ้านทุ่งใหญ่ ต.ทุ่งปรัง อ.ลิซล จ.นครศรีธรรมราช
 ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.0 เมตร ยาว 175.0 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 700.0 ตร.ม.
 พร้อมติดตั้งป้ายปชส. ป้ายโครงการจำนวน 2 ป้าย รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ประมาณการเมื่อวันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งาน (Glearing and Grubbing)							
	เครื่องจักรขนาดกลาง	700.00	ตร.ม.	15.12	10,584.00	1.4054	21.250	14,874.75
2	งานผิวทาง							
	ทรายรองพื้น	35.00	ลบ.ม.	787.64	27,567.40	1.4054	1,106.949	38,743.22
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	700.00	ตร.ม.	423.00	296,100.00	1.4054	594.484	416,138.94
3	งานวางรอยต่อ							
	Contraction Joint	128.00	ม.	142.66	18,260.48	1.4054	200.494	25,663.28
	Expansion Joint	12.00	ม.	104.92	1,259.04	1.4054	147.455	1,769.45
4	งานไหล่ทาง							
	หินคลุกไหล่ทาง	26.25	ลบ.ม.	336.71	8,838.64	1.4054	473.212	12,421.82
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	175.00	ตร.ม.	3.84	672.00	1.4054	5.397	944.43
5	งานติดตั้งป้าย							
	ป้าย ปชส-โครงการ	2.00	ป้าย	-	-	-	-	-
	รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน				363,281.56			510,555.90
	ยอดยกไป							510,555.90

๘/๓
 พ.อ. พิชัย
 กิติ