

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลุงสาย- สายบ้านนายหลัก หมู่ที่๑๒ ตำบลทุ่งปรัง
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)
- ๔.ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๘ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายโครงการ จำนวน ๒ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.ทุ่งปรังกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๒๓๘,๙๙๗.๑๙ บาท (สองแสนสามหมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทสิบเก้าสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔)
 - ๖.๒ แบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายศิริศักดิ์ นวนมุสิก	ตำแหน่ง นักจัดการงานช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายเกียรติศักดิ์ คำเพ็ง	ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายมนตรี รัตนะ	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

งานก่อสร้าง: โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลุงสาย - บ้านนายหลัก หมู่ที่ ๑๒

งวดที่ 1(งวดเดียว) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลุงสาย - บ้านนายหลัก หมู่ที่ ๑๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๘.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง หินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายโครงการ ๒ ป้าย ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง เป็นเงินค่าก่อสร้าง ๒๓๘,๙๙๗.๑๙ บาท (สองแสนสามหมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทสิบเก้าสตางค์)

(ลงชื่อ)..... ผู้แบ่งงวดงาน

(นายมนตรี รัตนะ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)..... ตรวจสอบ

(นายศิริศักดิ์ นวนมุสิก)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ ๖๓๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

..... ประธานกรรมการ
(นายศิริศักดิ์ นวนมุสิก)

..... กรรมการ
(นายเกียรติศักดิ์ คำเพ็ง)

..... กรรมการ
(นายมนตรี รัตนะ)

.....
(นายสันติ พันธชาติ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งาน (Glearing and Grubbing)							
	เครื่องจักรขนาดกลาง	328.00	ตร.ม.	15.12	4,959.36	1.4054	21.250	6,969.88
2	งานผิวทาง							
	ทรายรองพื้น	16.40	ลบ.ม.	787.64	12,917.30	1.4054	1,106.949	18,153.97
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	328.00	ตร.ม.	423.00	138,744.00	1.4054	594.484	194,990.82
3	งานวางรอยต่อ							
	Contraction Joint	60.00	ม.	142.66	8,559.60	1.4054	200.494	12,029.66
	Expansion Joint	4.00	ม.	104.92	419.68	1.4054	147.455	589.82
4	งานไหล่ทาง							
	หินคลุกไหล่ทาง	12.30	ลบ.ม.	336.71	4,141.53	1.4054	473.212	5,820.51
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	82.00	ตร.ม.	3.84	314.88	1.4054	5.397	442.53
5	งานติดตั้งป้าย							
	ป้าย ปชส-โครงการ	2.00	ป้าย	-	-	-	-	-
รวมราคาค่างานต้นทุน					170,056.35			
							TOTAL	238,997.19

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

2 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

3 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

4 ค่า factor F งานทาง

5 ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

6 ค่า factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\alpha = 1 + 3 / (1 \times 4 + (2 \times 5))$ 7 ค่า factor F งานก่อสร้างซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = 4x6

8 ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = 5

=	170,056.35
=	
=	
=	1.4054
=	
=	
=	
=	238,997.19

238,997.19

คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง

สองแสนสามหมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทสิบเก้าสตางค์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 672/2568 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2568

ประธานกรรมการ

(นายศิริศักดิ์ นวนมัส)

กรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ ดำเพ็ง)

กรรมการ

(มนตรี รัตนะ)

(นายสันติ พันธชาติ)

อนุมัติ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลุงสาย - สายบ้านนายหลัก หมู่ที่ 12

สถานที่ดำเนินการ ม.12 ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.0 เมตร ยาว 82.0 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 680.0 ตร.ม.
พร้อมติดตั้งป้ายขส. ป้ายโครงการจำนวน 2 ป้าย รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อวันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งาน (Glearring and Grubbing)							
	เครื่องจักรขนาดกลาง	328.00	ตร.ม.	15.12	4,959.36	1.4054	21.250	6,969.88
2	งานผิวทาง							
	ทรายรองพื้น	16.40	ลบ.ม.	787.64	12,917.30	1.4054	1,106.949	18,153.97
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	328.00	ตร.ม.	423.00	138,744.00	1.4054	594.484	194,990.82
	งานวางรอยต่อ							
	Contraction Joint	60.00	ม.	142.66	8,559.60	1.4054	200.494	12,029.66
	Expansion Joint	4.00	ม.	104.92	419.68	1.4054	147.455	589.82
4	งานไหล่ทาง							
	หินคลุกไหล่ทาง	12.30	ลบ.ม.	336.71	4,141.53	1.4054	473.212	5,820.51
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	82.00	ตร.ม.	3.84	314.88	1.4054	5.397	442.53
5	งานติดตั้งป้าย							
	ป้าย ขส-โครงการ	2.00	ป้าย	-	-	-	-	-
	รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน				170,056.35			238,997.19
	ยอดยกไป							238,997.19